

Kable relacji : (C2 - C1 - A1 - A - B) L=55m

tabele nr 2

Nr	Oznaczenie kabli	Pojemność	Montaż	Demontaż	Osłona		
			SC2 - SB [m]	SC2 - SB [m]	XAGA		
1	+	01-10	50x4x05	55	34	75/15	X1
2/4	+	05.01-02	10x4x05	55	34	43/8	X2/4
2/2	+	05-04	5x4x05	55	34	43/8	X2/2
2/3	+	05-03	5x4x05	63	70	43/8	AN8
3	+	BN1	35x4x05	55	34	75/15	X3
4	PC08C	01.01-10	50x4x05	55	34	----	----


Uwagi:

- Kabel nr 4(PC08/01.01.-100)100p
- Kabel nr 2/3-10p wymienić w kanalizacji do słupa kablowego - ul. Przedborska nr 8
- Kanalizacja (C2 - B) 2 otworowa z prefabrykatów betonowych
- Studnie C zdemontować - wybudować C1 (SKR2)
- Studnie B przebudować poza krawężnik (SKR2)

W studni C2 wymienić osłony XAGA 75/15 - 4szt na czas wymiany kabie zrównoleglic

Istn. 3 x (XzTKMXpw 50 x 4 x 05)

PC09C
(ściana budynku nr 42)

 <p>ZLD O. PROJEKT ZELONA ODRA 65-230 ZELAZNA ODRA, ul. Bismarckowa 37a/110 Kontakt: 0603 346-074 e-mail: umy@zld.pl</p>		<p>tel.: 089 423-1740; fax: 084 300 346-074</p>	
<p>ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, ŻEROMSKIEGO, PRZEDBORSKIEJ, ŚLĄSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM</p>			
<p>PRZEBUDOWA SIECI: TELEKOMUNIKACYJNYCH T.P. S.A</p>			
<p>miejsca ul. Przedborska</p>			
OBIEKT:	miejscach ul. Przedborska		
PROJEKTANT:	JAN WYRZYŃSKI	16.05.2011 r.	
b. doposaż	uprzw. nr 129/02ZG		
PROJEKTANT:	Jan Górecki	16.05.2011 r.	
b. techniczn.	uprzw. nr 1647/99_UJ		
OPRACOWAŁ:	inż. ZBIGNIEW NAHORSKI	16.05.2011 r.	
b. techniczn.	uprzw. nr 24/78_ZIG		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Zbigniew Chudziński (uprzw. 2009/00UJ)	16.05.2011 r.	
TYTUŁ RYSU:	SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLI MIEDZIANYCH		
			rys.nr