

PRZEDMIAR ZAŁOŻENIA ZIELENI
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, S.
ŻEROMSKIEGO, PRZEDBORSKIEJ I ŚLĄSKIEJ W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM

Lp.	Opis robót	Cena zł	Ilość	Wartość netto / zł
1.	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kat.I-II		1212m ²	
2.	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. I –II z zaprawianiem całkowitym dołów przy średnicy i głębokości dołów 0,7 m.		3 szt.	
2a.	Drzewa jarzab pospolity Pa 200 3x szk. z B.Dr. obw. 12-14 cm		3szt.	
3.	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I – II o średnicy 0,5m.		560szt	
3a.	Krzewy liściaste		560szt.	
4.	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I – II z zaprawianiem dołów o średnicy i głębokości 0,5m.		200szt.	
4a.	krzewy iglaste		200szt.	
5.	Rozścielenie kory sosnowej o warstwie grubości 6cm		548 m ²	
5a.	Kora sosnowa		32,88m ³	

Koszt całkowity netto

zł