



URZĄD MIASTA
Referat Zamówień Publicznych
97-300 Piotrków Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10

Piotrków Trybunalski, dn. 21.03.2012r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
publicznego**

**DOTYCZY: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
CZĘŚCI „B” ZADANIA PN.: „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W
CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 91 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM POPRZEC:**

- A) BUDOWĘ RONDA U ZBIEGU ULIC: WOLBORSKA, WIERZEJSKA, WYZWOLENIA,
RZEMIEŚLNICZA,
- B) **ROZBUDOWĘ SKRZYŻOWANIA ULIC: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE,
ŻEROMSKIEGO, PRZEDBORSKA, ŚLĄSKA**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.), udzielam odpowiedzi na:

Pytanie nr 1.

Prosimy o potwierdzenie zakresu rzeczowego zamówienia. W kosztorysie nakładczym zamieszczonym w specyfikacji nie uwzględniono następujących robót:

- a. Nawierzchnia z kostki granitowej 17/19 cm (pierścienie najazdowe ronda),
- b. Nawierzchnia z kostki granitowej 7/11 cm (wysepki na wlotach i łączniku),
- c. Podbudowa z betonu B-209 (wysepki + pierścień),
- d. Montaż tablic kierunkowych E-1,
- e. Montaż konstrukcji wsporczych pod tablice kierunkowe E-1,

Występują rozbieżności pomiędzy kosztorysem nakładczym a dokumentacją projektową.

W kosztorysie nakładczym zostały zaniżone ilości następujących robót :

- a. Ustawienie obrzeży trawnikowych,
- b. Warstwa wiążąca nawierzchni,
- c. Warstwa ściernalna nawierzchni z mieszanek SMA.

Odpowiedź 1. W związku z wynagrodzeniem ryczałtowym, wszelkie ilości robót wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej oraz pozostałych częściach SIWZ należy traktować jako szacunkowe. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnego zakresu robót, objętych przedmiotem zamówienia, w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej, STWiORB, odpowiednich normach oraz zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane.

Pytanie nr 2.

Prosimy o określenie rodzaju, wymiarów i kolorów kostki kamiennej oraz uzupełnienie specyfikacji technicznych na wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej.

Odpowiedź 2. Kostka z granitu szarego, regularna o wymiarach 17x19 cm, Specyfikacja techniczna odnosząca się do kostki kamiennej w załączeniu.

Pytanie nr 3

Prosimy o określenie rodzaju spoin w nawierzchniach z kostki kamiennej i uzupełnienie specyfikacji technicznej wykonania robót.

Odpowiedź 3. Spoinowanie zaprawą cementową.

Pytanie nr 4.

Prosimy o określenie rodzaju krawężników kamiennych (proste czy łukowe). Jeżeli występują krawężniki łukowe prosimy o określenie promienia łuku r.

Odpowiedź 4. Zamawiający zamierza wbudować krawężniki łukowe. Dane znajdują się w projekcie wykonawczym na stronie 6.

Pytanie nr 5

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o czasową organizację ruchu.

Odpowiedź 5. Prosimy o odrębną wycenę i wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, we własnym zakresie, cenę opracowania projektu należy umieścić w formularzu oferty – tabela.

Pytanie nr 6.

Występują niezgodności pomiędzy zamieszczonym kosztorysem nakładczym a rysunkiem szczegółowym na odtworzenie nawierzchni asfaltowych po kanalizacji deszczowej w ul. Śląskiej. W kosztorysach nie uwzględniono odsadzek na poszczególnych warstwach konstrukcyjnych.

Odpowiedź 6. W związku z wynagrodzeniem ryczałtowym, wszelkie ilości robót wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej oraz pozostałych częściach SIWZ należy traktować jako szacunkowe. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnego zakresu robót, objętych przedmiotem zamówienia, w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej, STWiORB, odpowiednich normach oraz zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane.

Pytanie nr 7.

Czy zamawiający potwierdza, że podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, o której Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.04.07.01. to mieszanka AC 22 P 35/50 dla KR4?

Odpowiedź 7. Mieszankę z betonu asfaltowego należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej w oparciu o wytyczne zawarte w zeszytach WT-1 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych” i WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” wydanie z roku 2010.

Pytanie nr 8.

Czy zamawiający potwierdza, że warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego, o której mówi Specyfikacja Techniczna D.04,08.01 to mieszanka AC 11 W 35/50 dla KR 4

Odpowiedź 8. Mieszankę z betonu asfaltowego należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej w oparciu o wytyczne zawarte w zeszytach WT-1 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych”

i WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” wydanie z roku 2010.

Pytanie nr 9.

Czy zamawiający potwierdza, że warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, o której mówi Specyfikacja Techniczna D.05.03.05.b to mieszanka AC 16 W 35/50 dla KR 4?

Odpowiedź 9. Mieszankę z betonu asfaltowego należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zapisami dokumentacji technicznej w oparciu o wytyczne zawarte w zeszytach WT-1 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych” i WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” wydanie z roku 2010.

Pytanie nr 10.

Na jakiej podstawie wykonawca ma sporządzić receptę niezbędną do wyceny warstwy ścieralnej? Wg SST D.05.03.05a powinna to być mieszanka AC11 gr. 5 cm dla KR 4, natomiast w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zamawiający podaje parametry techniczne dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego SMA. Który z w/w dokumentów jest wiążący? Czy zamawiający potwierdza, że warstwa ścieralna, o której mówi Specyfikacja techniczna D.05.03.05a to mieszanka AC 11S PMB 25/55-60?

Odpowiedź 10. Warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym z mieszanki SMA dla KR-4 zgodnie z wytycznymi zawartymi w zeszytach WT-1 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych” i WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” wydanie z roku 2010. W miejsce ST D.05.03.05a , zamieszczamy **Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót nr D.05.03.13**

Pytanie nr 11.

Czy zamawiający potwierdza wykonanie nie uwzględnionej w przedmiarze a opisanej w projekcie nawierzchni z kostki granitowej regularnej 7/11 cm (lub 8/11 cm- wymiar standardowy) na rondach w ilości około 290 m².

Odpowiedź 11. Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia wchodzi wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa a nie przedmiar robót. Przedmiary robót zostały załączone do SIWZ jedynie pomocniczo, a Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ilości robót we własnym zakresie.

Pytanie nr 12.

Proszę o wskazanie wymaganej liczby krzewów liściastych form naturalnych. Dokumentacja projektowa wskazuje naprzemiennie dwie liczby: 160 i 560 sztuk.

Odpowiedź 12. Liczba krzewów liściastych 560 szt.

Pytanie nr 13.

Wnosimy o zmianę zapisów umownych w zakresie § 18 ust. 4 poprzez jego usunięcie. Zapisy art. 6471 KC jak również § 18 ust. 5-8 istotnych postanowień umownych precyzują podstawę odpowiedzialności Zamawiającego wobec Podwykonawców jak również uprawnienia Zamawiającego w przypadku braku zaspokojenia Podwykonawców przez Wykonawcę. Uzależnienie wyrażania zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą od dokonania cesji na rzecz swojego podwykonawcy wierzycelności należnej od Zamawiającego za roboty budowlane zrealizowane przez tego podwykonawcę stoi w sprzeczności z cytowanymi przepisami.

Odpowiedź 13. ust 6 § 18 otrzymuje brzmienie:

"Najpóźniej w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury częściowej ale przed terminem jej płatności przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu pisemne oświadczenia wszystkich zaakceptowanych podwykonawców, złożone najpóźniej z datą wystawienia faktury , o uregulowaniu przez Wykonawcę bieżących płatności związanych z wykonanymi przez nich robotami - pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio dla podwykonawców ze skutkiem w postaci wygaśnięcia zobowiązania wobec Wykonawcy"

Pytanie nr 14.

Wnosimy o uszczegółowienie zapisów umownych poprzez wskazanie procedury odbioru przedmiotu umowy. Umowa nie zawiera zapisów określających obowiązki stron w zakresie czynności odbiorowych jak również terminów zobowiązujących do wykonania poszczególnych czynności, co uniemożliwia precyzyjne przygotowanie i przeprowadzenie procesu odbiorowego i zakończenia przedmiotu umowy.

Odpowiedź 14. W uzupełnieniu do odpowiedzi na pytania dołączono zamienną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót nr ST-00 – Wymagania ogólne, zastępującą dotychczasową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót nr DM – 00.00.00 Wymagania ogólne. Ww specyfikacja, w rozdziale 7 „Odbiór robót” doprecyzowuje wymagania odnośnie procedury odbiorów robót.

Pytanie nr 15.

Zwracamy się z prośbą o załączenie jako elementu SIWZ decyzji pozwolenia na budowę/ZRID obejmującej przedmiot zamówienia.

Odpowiedź 15. Załączono do SIWZ decyzję Wojewody Łódzkiego nr 76/12 z dnia 5 marca 2012 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pytanie nr 16.

Prosimy o przekazanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla inwestycji będącej przedmiotem przetargu.

Odpowiedź 16. Załączono do SIWZ decyzję nr DOP.7627-10/2010 z dnia 11 maja 2010 roku o Środowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie nr 17.

Prosimy o przekazanie prawomocnego zezwolenia na usunięcie wszystkich drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki w związku realizacją inwestycji.

Odpowiedź 17. Zgodnie z par. 21 ust 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

2. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych .

Pytanie nr 18.

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów oraz wniesienie opłat administracyjnych jest po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź 18. Zgodnie z par. 21 ust 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:

2. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.

Pytanie nr 19.

Prosimy o zamieszczenie Tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź 19. Tabela robót ziemnych znajduje się na stronie internetowej, w projekcie drogowym wykonawczym pod opisem technicznym. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy na zapisy SIWZ, mówiące o tym, że:

Wszelkie ilości robót wskazane w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej oraz pozostałych częściach SIWZ należy traktować jako szacunkowe. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnego zakresu robót, objętych przedmiotem

zamówienia, w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej, STWiORB, odpowiednich normach oraz zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane.

Pytanie nr 20.

Prosimy o dokładne określenie miejsca i odległości na którą, zgodnie z ST D.01.02.04 należy odwieźć materiały rozbiórkowe będące własnością Zamawiającego.

Odpowiedź 20. Zgodnie z zapisami w zamiennej specyfikacji ST-00 Wymagania ogólne, należy przyjąć, że materiały rozbiórkowe będące własnością Zamawiającego należy wywieźć na składowisko własne wykonawcy.

Pytanie nr 21.

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji gruntu metodą „na miejscu”? ST D.01.04.05 w pkt. 3.2 dopuszcza wykonanie stabilizacji na miejscu.

Odpowiedź 21. Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji gruntu metodą „na miejscu”, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymogów określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Pytanie nr 22.

Prosimy o zamieszczenie badań geotechnicznych podłoża.

Odpowiedź 22. Zamawiający nie dysponuje badaniami gruntowymi.

Pytanie nr 23.

Prosimy o jednoznaczne określenie uziarnienia oraz rodzaju asfaltu jaki ma być użyty do wykonania poszczególnych warstw mineralno-asfaltowych (podbudowa, wiążąca, ścieralna).

Odpowiedź 23. Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót:

Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystąpieniem do produkcji mieszanki, dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz dokumenty potwierdzające wymaganą jakość stosowanych materiałów.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze składników mieszanki,
- doborze optymalnej ilości asfaltu,
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi,

Pytanie nr 24.

Czy zamawiający posiada projekt organizacji ruchu na czas wykonania robót? Jeśli tak to prosimy o jego przekazanie.

Odpowiedź 24. Nie posiada. Prosimy o odrębną wycenę i wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, we własnym zakresie, cenę opracowania projektu należy umieścić w formularzu oferty – tabela.

Pytanie nr 25 .

Ze względu na rozbieżności w załączonych rysunkach:

- Inwentaryzacja zieleni,
- Inwentaryzacja zieleni z planem wyrębu,

oraz załączonej tabeli inwentaryzacji zieleni, jak również pozycji w przedmiarze dotyczącej wycinki drzew, prosimy o ostateczne sprecyzowanie które drzewa/krzewy są przeznaczone do wycinki.

Odpowiedź 25. Do wycinki przeznaczają się :

- brzozę o obwodzie pnia >40 cm - 1 szt,- klon o obwodzie pnia >40 cm - 1 szt,

- drzewa owocowe (mirabelki – skwer przy kiosku „Ruch” ul. Krakowskie Przedmieście , odcinek zamknięty), o obwodzie pnia >40 cm - 22 szt.
- drzewa w pasie chodnika Krakowskie Przedmieście przy starym kościele NMP, o obwodzie pnia >40 cm - 3 szt,
- drzewa w pasie zieleni pod przyszłą wyspą ronda , o obwodzie pnia >40 cm - 5 szt, oraz ok. 20 m2 jałowca,
- skrzyżowanie z ul. Przedborską – ok. 8 m2 krzewów

W związku z dużą ilością pytań od oferentów, zostaje przesunięty termin składania ofert do 30 marca 2012 roku.

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Andrzej Kacperek