

		Kosztorysowanie FORTE 10.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Rozbudowa ulicy Krętej w Piotrkowie Trybunalskim - chodnik II etap .		
Identyfikator kosztorysu: KRĘTACHODNIK		

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty ziemne		
10	KNNR 6 101-8 Koryta wykonywane na całej chodników , głębokość 20 cm, kat.gruntu III-IV	m2	629,00
	629	629,00	
2	chodnik		
20	KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm [RMS=0,66]	m2	570,00
	570	570,00	
30	KNNR 6 502-3 Chodnik z kostki brukowej kolor szary gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	629,00
	629	629,00	
40	KNNR 6 404-2 Obrzeża betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m	500,00
	455+45	500,00	
3	roboty wykończeniowe		
50	KNNR 1 507-1 Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	325,00
	325	325,00	
60	KNR 2-21 218-1 [R=0,955] Obsypanie obrzeży gruntem uprzednio odspojonym	m3	130,00
----- Koniec wydruku -----			