

		Kosztorysowanie FORTE 10.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg		
Rozbudowa ulicy Krętej w Piotrkowie Trybunalskim - chodnik II etap .		
	Stawka robocizny: 12,50	
	Waluta:złoty	
	Identyfikator kosztorysu: KRĘTACHODNIK	

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn.1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	roboty ziemne				
10	Koryta wykonywane na całej chodników , głębokość 20 cm, kat.gruntu III-IV 629	m2	629,00		
Razem rozdział 1: roboty ziemne					
2	chodnik				
20	Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm [RMS=0,66] 570	m2	570,00		
30	Chodnik z kostki brukowej kolor szary gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 629	m2	629,00		
40	Obrzeża betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 455+45	m	500,00		
Razem rozdział 2: chodnik					
3	roboty wykończeniowe				
50	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm 325	m2	325,00		
60	Obsypanie obrzeży gruntem uprzednio odspojonym	m3	130,00		
Razem rozdział 3: roboty wykończeniowe					
Razem kosztorys: Rozbudowa ulicy Krętej w Piotrkowie Trybunalskim - chodnik II etap .					
VAT (23%)					
Razem kosztorys + VAT					