

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

Jacek Sokółowski

ul. 9 Maja 14 m. 26, 97-300 Piotrków Tryb.

NIP 771 109 55 53 REGON 592303822

tel. 503 826 848

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana posadzki w sali gimnastycznej oraz sali nr.30 w budynku Gimnazjum nr.2
ADRES INWESTYCJI : w Piotrkowie Tryb. przy ul.Broniewskiego nr.5
INWESTOR : Miasto Piotrków Trybunalski
ADRES INWESTORA : Pasaż Karola Rudowskiego 10.


DATA OPRACOWANIA : 06.2012

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.2012

Data zatwierdzenia


tech.bud. Jacek Sokółowski
upr.bud.w specjalności Architektonicznej
i Konstrukcyjno-Budowlanej
Nr.UAN 10220/28/81

Lp	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
Posadzka w sali gimnastycznej na ruszcie					
1		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 8.95*18.08+0.28*1.4*8+0.12*1.25*3+0.35*1.6	m2 m2	165.962	
				RAZEM	165.962
2		Rozebranie podłóg ślepych 8.95*18.08+0.28*1.4*3+0.12*1.25*3+0.35*1.6	m2 m2	164.002	
				RAZEM	164.002
3		Rozebranie legarów 8.95*18.08+0.28*1.4*3+0.12*1.25*3+0.35*1.6	m m	164.002	
				RAZEM	164.002
4		Dwukrotne odgrzybianie podkładu posadzki o pow. ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego 8.95*18.08+0.28*1.4*3+0.12*1.25*3+0.35*1.6	m2 m2	164.002	
				RAZEM	164.002
5		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarę na ostro z betonu C16/20 8.95*18.08+0.28*1.4*3+0.12*1.25*3+0.35*1.6	m2 m2	164.002	
				RAZEM	164.002
6		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub.o 20mm 8.95*18.08+0.28*1.4*3+0.12*1.25*3+0.35*1.6	m2 m2	164.002	
				RAZEM	164.002
7		Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 8.95*18.08+0.28*1.4*3+0.12*1.25*3+0.35*1.6	m2 m2	164.002	
				RAZEM	164.002
8		Ślepa podłoga z płyt OSB3 o gr.10mm na legarach ułożonych krzyżowo dolny ruszt na podkładkach elastycznych 50/16mm 8.95*18.08+0.28*1.4*3+0.12*1.25*3+0.35*1.6	m2 m2	164.002	
				RAZEM	164.002
9		Posadzki z paneli sportowych trzy warstwowych grubości 15mm z zamkiem typu "KLIK" 8.95*18.08+0.28*1.4*3+0.12*1.25*3+0.35*1.6	m2 m2	164.002	
				RAZEM	164.002
10		Dwukrotne malowanie farbą olejną linii boisk do siatkówki koszykówki 200+80	m m	280.000	
				RAZEM	280.000
Posadzka sportowa w sali nr.30 na macie elastycznej					
11		Rozebranie podłóg białych na wpust 5.65*9.60+2.5*0.5	m2 m2	55.490	
				RAZEM	55.490
12		Demontaż boazerii na trzech ścianach (5.65*2+9.6)*1.3	m2 m2	27.170	
				RAZEM	27.170
13		Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 5.65*9.6	m2 m2	54.240	
				RAZEM	54.240
14		Ułożenie maty elastycznej komórkowo otwartej gr.4mm 5.65*9.6	m2 m2	54.240	
				RAZEM	54.240
15		Posadzki z paneli sportowych trzy warstwowych grubości 15mm z zamkiem typu "KLIK" 5.65*9.60	m2 m2	54.240	
				RAZEM	54.240
16		Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5 m2)-po demontażu boazerii 27.17	m2 m2	27.170	
				RAZEM	27.170
17		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9.6*5.65	m2 m2	54.240	
				RAZEM	54.240
18		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.65*2+9.6)*2.85	m2 m2	59.565	
				RAZEM	59.565