

Piotrków Trybunalski, dn. 13.09.2012 r.

SPZ.271.16.16.2012

Piotrków Trybunalski: Wykonanie robót dodatkowych, polegających na: - zwiększeniu ilości robót rozbiórkowych podbudowy wraz z jej odtworzeniem (ul. Spacerowa), - zwiększeniu ilości robót rozbiórkowych nawierzchni bitumicznych wraz z jej odtworzeniem (ul. Spacerowa), - zwiększeniu zakresu budowy kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem tymczasowego odbiornika wód deszczowych, -podłączeniu do kanału deszczowego w ulicy posesji niżej położonych w stosunku do niwelety drogi ze względu na zakrycie rowu w ramach zad. pn.: Rozbudowa ulicy Krętej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

Numer ogłoszenia: 345092 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski, ul. Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 044 7327796, faks 044 7327798, strona internetowa www.piotrkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych, polegających na: - zwiększeniu ilości robót rozbiórkowych podbudowy wraz z jej odtworzeniem (ul. Spacerowa), - zwiększeniu ilości robót rozbiórkowych nawierzchni bitumicznych wraz z jej odtworzeniem (ul. Spacerowa), - zwiększeniu zakresu budowy kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem tymczasowego odbiornika wód deszczowych, -podłączeniu do kanału deszczowego w ulicy posesji niżej położonych w stosunku do niwelety drogi ze względu na zakrycie rowu w ramach zad. pn.: Rozbudowa ulicy Krętej wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych, polegających na: - zwiększeniu ilości robót rozbiórkowych podbudowy wraz z jej odtworzeniem (ul. Spacerowa), - zwiększeniu ilości robót rozbiórkowych nawierzchni bitumicznych

wraz z jej odtworzeniem (ul. Spacerowa), - zwiększeniu zakresu budowy kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem tymczasowego odbiornika wód deszczowych, -podłączeniu do kanału deszczowego w ulicy posesji niżej położonych w stosunku do niwelety drogi ze względu na zakrycie rowu w ramach zad. pn.: Rozbudowa ulicy Krętej wraz z budową i przebudowa infrastruktury towarzyszącej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.30-2, 45.23.31.40-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

• **1. Podstawa prawna**

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

• **2. Uzasadnienie wyboru trybu**

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 5) w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów W związku ze stwierdzeniem występowania gruntów nienośnych oraz zalewaniem terenów znajdujących się na odcinku ul. Krętej od nr 1 do nr 28 zachodzi konieczność zwiększenia zakresu kanalizacji deszczowej na tym odcinku wraz z robotami towarzyszącymi. Kanalizacja na tym odcinku była przewidywana w koncepcji odwodnienia lecz ze względu na brak odbiornika (brak kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej) nie była projektowana. Z uwagi na podjęte działania w kierunku zaprojektowania kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej i Rolniczej, a tym samym stworzenia możliwości odprowadzenia wód deszczowych z tego odcinka ul. Krętej, zachodzi konieczność wykonania kanalizacji deszczowej na tym odcinku i odprowadzenie wód do tymczasowego odbiornika tj..zbiornika szczelnego odparowującego. W projekcie kanalizacji deszczowej w ul. Spacerowej/Rolniczej odcinek ten został włączony do tej kanalizacji. Wykonanie kanalizacji deszczowej w trakcie modernizacji drogi jest uzasadniona ekonomicznie. Ze względu na

konieczność wymiany gruntu pod drogą pozostanie do wykopania (pogłębienia) do celów położenia kanalizacji deszczowej w miejscach jej przebiegu na głębokości od 110 - 160 cm na odcinku długości 274 m w ul. Krętej. Wykonanie kanalizacji deszczowej na tym odcinku ul. Krętej w terminie późniejszym łączyłoby się z rozbiórką nowo wykonanej konstrukcji drogi i poniesieniem niewspółmiernie wysokich kosztów . Opady deszczu w okresie lipca i sierpnia br. oraz odkrywki wykonane w m-cu sierpniu pod planowane studnie kanalizacji deszczowej ujawniły grunty torfowe oraz kurzawkę, których pozostawienie w konstrukcji drogi spowodowałoby jej szybką degradację.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

INSPEKTOR

Ewa Filipczak