



UWAGI MONTAŻOWE:

- dla potrzeb podświetlenia pochylni i biegów schodów zamontować oprawy L1 podtynkowe w obudowie z odlewu aluminiowego malowane proszkowo w kolorze szarym ze świetlówką kompaktową 7W z przesłoną od góry do połowy szerokości; IP65; "wandaloodporne"
- rozmieszczenie opraw przedstawiono na rzucie ciągów komunikacyjnych
- oprawy montować na wysokości 30 cm od poziomu pochylni lub schodów
- dla potrzeb montażowych opraw w konstrukcji murków oporowych pozostawić poziome wnęki o wymiarach 190x80 mm i głębokości 80 mm
- dla zamontowania puszki rozgałęźnej R1 w konstrukcji murka oporowego pozostawić wnękę o wymiarach 270x170 mm i głębokości 100 mm
- zasilanie opraw wyprowadzić z puszki rozgałęźnej R1 zasilanej z tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej latarni LO-4/4
- oprawy zasilić przewodami typu YLYżo 3x1,5 prowadzonymi w rurach instalacyjnych karbowanych o średnicy 25 mm
- rury instalacyjne karbowane o srednicy 25 mm ułożyć w murkach oporowych na etapie ich zalewania betonem i wykonywania podbudowy pod schodami

Nazwa zadania:
Budowa ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej z odcinkiem ul. Słowackiego od torów PKP do posesji przy ul. Słowackiego 23 wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi i przyłączami, przebudowa sieci sanitarnej wraz z przyłączami, przebudowa sieci wodociągowej z przebudową przyłączy i wymiana zasuw i hydrantów, przebudową i rozbudową oświetlenia oraz usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturątechniczną w ramach zadania pn. „TRAKT WIELU KULTUR”

Przedsiębiorstwo "WEGA"
Usługi i Serwis Urządzeń
i Instalacji Energetycznych
ul. 11-go Listopada 41a
95-040 Koluszki
wegakoluszki@wp.pl
Rok założenia 1990

Inwestor:
Miasto Piotrków Trybunalskib.
ul. Pasaż Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Tryb.

Data: 12.2012
Skala: -
Nr rys. 11

Tytuł projektu:
PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY
ANEKS
Przebudowa i rozbudowa linii zasilających i oświetleniowych NN
wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną

Projektant:
Andrzej Waszczyk
upr. U.AN.V.8388(72)88 ŁOD/IE/3373/03
w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej

Podpis

Sprawdzający:

Podpis

Tytuł rysunku:
OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE SCHODÓW I PODJAZDU "3"
rzut instalacji i rozmieszczenia opraw oraz schemat połączeń