

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Parter				
1.1	Parter płytki				
1 d.1. 1	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek - z płytek wraz z cokolikami na zapr.cem. wraz podbudową (ok3,5 cm wylewki 1 cm styropian i papa) [3.97*0.85+3.67*0.62+5.66*0.77-0.14-0.25+4.25*5.64+(8.02+5.61)*1.19/2+3.56*1.96-0.45+0.42*1.45+0.23*0.22+0.40*0.98+0.47*1.94+1.97*0.06+6.88*0.43]+[37.91*2.62+0.87*0.44+0.87*0.42+0.87*0.43+0.86*0.44+2.64*0.23+4.39*0.17+1.67*0.39+1.08*0.26+1.89*0.42+0.80*0.43+2*0.87*0.43+0.86*0.43]+[6.20*5.65-1.29*0.64-0.99*0.66+4.35*0.27]+[1.39*1.88+3.18*1.52-0.11*0.13+2.95*1.62+0.30*0.90]+[11.17*2.58+(2.58+4.95)*1.20/2+0.27*2.64]	m ² m ²	 239.888	
				RAZEM	239.888
2 d.1. 1	KNR 2-02 0607-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 239.888	m ² m ²	 239.888	
				RAZEM	239.888
3 d.1. 1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 239.888	m ² m ²	 239.888	
				RAZEM	239.888
4 d.1. 1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 3.5 239.888	m ² m ²	 239.888	
				RAZEM	239.888
5 d.1. 1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 239.888	m ² m ²	 239.888	
				RAZEM	239.888
6 d.1. 1	KNR 0-12 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 50 x 50 cm, układanych metodą zwykłą płytki w dwóch kolorach 239.888	m ² m ²	 239.888	
				RAZEM	239.888
7 d.1. 1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej [0.32+0.40+0.20+0.99+3.56+0.29+0.42+1.45+0.19+0.22+0.42+0.32+1.55+0.26+0.75+0.36+0.62+0.14+2*0.41+2*0.43+4.18-1.97+2*0.06+0.11+0.99+0.35+0.61+0.17+0.40+0.27+0.52+0.47+0.72+0.40]+[37.91-3*0.87-0.86-2.62-4.39-1.08-1.39-0.98*2-0.05+2*0.44+2*0.42+2*0.43+2*0.44+2*0.23+2*0.17+2*0.39+14.37-0.86-2*0.87-0.80+4*2*0.43+6.47+4.00-0.98+2*(0.38+0.42)]+[0.22+0.66+6.20+2*0.64+5.62+6.20+2*0.66+0.67+0.22]+[1.88+0.13+3.13+0.66+1.79+0.66+1.57+0.11+0.13+4.88-2*0.89]+[1.67+11.16+2.58+11.18+1.69-0.99-1.48-2.64-2.40-1.07+2*0.22]	m m	 130.660	
				RAZEM	130.660
8 d.1. 1	KNR-W 2-02 0840-08 analogia	Licowanie podłóg płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy dylatacyjne 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
9 d.1. 1	NNRNKB 202 0842-02 analogia	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu podłóg płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 listwy w drzwiach 1.5+2.62+2+0.9*5+0.8*2+2.64+1.42+1.0+1.88+1.21+0.97	m m	 21.340	
				RAZEM	21.340
10 d.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 239.888*0.07	m ³ m ³	 16.792	
				RAZEM	16.792
11 d.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 239.888*0.07	m ³ m ³	 16.792	
				RAZEM	16.792
12 d.1. 1		Utylizacja papy 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.2	Parter wykładzina				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1. 2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		$31.67*2.60+2.62*3.62+(4.66+2.63)*1.04/2+2.63*0.20+1.16*0.61$	m ²	96.851	
				RAZEM	96.851
14 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
		96.851	m ²	96.851	
				RAZEM	96.851
15 d.1. 2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		96.851	m ²	96.851	
				RAZEM	96.851
16 d.1. 2	KNR 2-02 1112-05 analiza in- dywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW gr. min 2,0mm wykładzina dwukolorowa	m ²		
		$31.67*2.60+2.62*3.62+(4.66+2.63)*1.04/2+2.63*0.20+1.16*0.61$	m ²	96.851	
				RAZEM	96.851
17 d.1. 2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		$3.63+1.46+16.52+2.55+31.21+2.60+10.04+1.45+3.60-8*1.0-3*1.10-2*0.90-2.17-2.63-1.16-1.26-1.50-1.78+2*(0.36+0.20+0.61)$	m	51.800	
				RAZEM	51.800
18 d.1. 2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km współczynnik spulchnienia 2	m ³		
		$96.851*0.01*2$	m ³	1.937	
				RAZEM	1.937
19 d.1. 2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		1.937	m ³	1.937	
				RAZEM	1.937