- pokrycie dachu: blachodachówka
- łaty sosnowe 4x5 cm
- kontrłaty deski gr 25mm/szer.krokwi
- folia wstepnego krycia
- konstrukcja więzby drewnianej dachu, krokwie 7x14cm
- ocieplenie stropu: wełna mineralna gr. 20cm
- płyta stropowa zelebtowa monolityczna 10cm



- beton B7,5 10cm
- podsypka piaskowa 30cm
- grunt

BIURO WYCEN NIERUCHOMOŚCI I OBSŁUGI BUDOWNICTWA
ul. Obywatelska 1, 97-300 Piotrków Tryb.
tel.fax 044 647 12 93, tel.kom. 601207362

Temat: **Projekt rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.Etap I.**		Data: 11.2012
Adres: **97-300 Piotrków Tryb., ul. Dmowskiego 20, dz nr ew.14/28, 35/12 obręb 31**		
Branża: Architektura i Konstrukcja	Skala:	Nr rys.:
Treść rysunku: PRZEKRÓJ B-B	1:50	A.7.

Projektant: mgr inż. arch. Karolina Gembus Wójcik, nr upr.14/R-41/ŁOIA/06 w specj.arch.b.o.

Sprawdzający: mgr inż. arch. Łukasz Wilczyński, upr. bud.nr 34/R-7/ŁOIA/06, w spec. arch. b/o

Konstrukcja: mgr inż. Ryszard Gembus, nr upr.nr GT-I-1341/21/75

Sprawdzający: mgr inż. Michał Marciniak, upr. nr GT-I-1341/22/75