



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Łódzkie



PIOTRKÓW
TRYBUNALSKI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

SPZ.271.16.20.2013

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy; **odpowiedzi na zapytania oferentów w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont konserwatorsko-budowlany budynków I LO przy alei Kopernika 1” w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Projektu „Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - etap II”**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.), udzielam odpowiedzi na:

1. Wymóg prowadzenia robót ziemnych metodami archeologicznymi- pismo WUOZ-PT.5142.42.2013.RF z dn. 28.02.2013 r brak odniesienia w PFU i przedmiarach robót. Czy koszt badań architektonicznych Wykonawcy winni uwzględnić w swoich ofertach, czy zamawiający przeprowadzi je we własnym zakresie i na własny koszt, po uzyskaniu odrębnego pozwolenia określającego warunki badań?

Odp.: W ofercie należy uwzględnić koszt badań architektonicznych łącznie z opracowaniem sprawozdania i uzgodnieniem, po uzyskaniu odrębnego pozwolenia określającego warunki badań.

2. Wniosek o przywrócenie okien zamurowanych w blendach elewacji południowej Budynek A i przedmiarach robót – prosimy o jednoznaczne stanowisko zamawiającego w tej sprawie w celu właściwego skalkulowania ceny oferty.

Odp.: Blendy znajdują się w elewacji wschodniej budynku A, a nie jak mylnie podano w opracowaniu Badania architektoniczne w elewacji południowej budynku A. OKIEN NIE ODTWARZAMY.

3. Ewentualne zastosowanie wstępnego podczyszczenia wód opadowych przed wprowadzeniem do odbiornika- warunki techniczne do celów projektowych i wykonania przyłącza do miejskiej sieci deszczowej – brak odniesienia s PFU i przedmiarach robót.-prosimy o stanowisko zamawiającego w tej sprawie

Odp.: Odp.: Poprzez zastosowanie podczyszczania wstępnego rozumiemy pierwszy etap oczyszczania ścieków deszczowych, w który to zostają wytrącone ciała stałe pływające na powierzchni lub przemieszczające się razem z płynącą wodą deszczową. Oczyszczanie wstępne następuje w syfonach typu Geiger (przy podłączeniu rynien) a także w osadnikach (w przypadku wpustów ulicznych). Syfony typu Geiger a także osadniki przy wpustach zostały ujęte w przedmiarze.

4. Prosimy o potwierdzenia iż do wyceny oferty należy przyjąć w zakresie projektowania i wykonawstwa wnioski konserwatorskie zawarte w badaniach architektonicznych.

Odp.: Tak, potwierdzamy konieczność iż do wyceny należy przyjąć wnioski konserwatorskie zawarte w badaniach architektonicznych WYŁĄCZNIE PKT 1 WNIOSKÓW KONSERWATORSKICH

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego

Adam Karzewnik