



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” POIS.01.01.00-00-003/07

URZĄD MIASTA
Referat Zarządzeń Publicznych
97-000-00-003/07
SPZ.271.8.5.2013
Pasek Rudowski 10

Piotrków Trybunalski, dn. 08.11.2013.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
publicznego**

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na:

CZĘŚĆ I Budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 81/2 obręb 27 zlokalizowanej przy ul. Słowackiego nr 222 w Piotrkowie Trybunalskim, stanowiącą realizację części zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych” w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, stanowiącego część Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.01.01.00-00-003/07

CZĘŚĆ II Budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicach przyległych do ul. Belzackiej wraz z przedłużeniem kolektora nr II – cz. II tj. ul. Świerkowa, Malinowa, Kasztanowa i Zajęcza w Piotrkowie Trybunalskim, będącą wykonaniem części zadania: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych” w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, stanowiącego część Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” wspólnotowej pomocy strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.01.01.00-00-003/07

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), udzielam odpowiedzi na:

Pytanie 1

W projekcie wykonawczym projektant wskazuje na wykonanie studni DN1000 z kręgów betonowych oraz z kręgów żelbetonowych. W związku z powyższym proszę o ujednolicenie materiału z jakiego mają zostać wykonane studnie na przedmiotowym kontrakcie.

Odpowiedź

Studnie w przedmiotowym kontrakcie mają być betonowe.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w poboczu studni ze zwężką redukcyjną oraz włączów kanałowych klasy B125?

Odpowiedź

Dopuszcza zastosowanie zwężki redukcyjnej, lecz nie dopuszcza włączów kanałowych B125. Należy zastosować włązy klasy D400.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PVC Pragma SN8 lub rur PP Extreme SN8 dla średnicy DN600?

Odpowiedź

Wykonawca winien zastosować rury strukturalne SN8. Szczegóły dotyczące producenta będą ustalane na etapie zatwierdzania materiałów.

Pełnomocnik Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
ds. Realizacji Projektu
Measure Authorising Officer

Adam Karzewnik