


BUDYNEK ISTNIEJĄCY

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA



NATEŻENIE OŚWIETLENIA WG PN-EN 12464-1

SALA ZAJĘĆ	300Lx
MAGAZYN LEŻAKÓW	100Lx
KUCHNIA	500Lx
JADALNIA	200Lx
ŁAZIENKA	200Lx
ZMYWALNIA	300Lx
KOMUNIKACJA	100Lx
WC	200Lx
MAGAZYN	200Lx
PRZYGOTOWALNIA OWOCÓW, WARZYW	300Lx

WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ: PARTER h=3m
PIĘTRO h=3.3m

Ww1 - 20W/230V
Ww2 - 35W/230V
Ww3 - 35W/230V

OZNACZENIA

- TABLICA ROZDZIELCZA Z ZABEZPIECZENIAMI
- OPRAWA NASTROPOWA Z KLOSZEM 2x36W IP20 /IP65 DLA POM. WILGOTNYCH/
- OPRAWA NASTROPOWA Z KLOSZEM 2x58W IP65
- A-OPRAWA Z MODUŁEM AWARYJNYM 2h
- OPRAWA NASTROPOWA PLAFON 60W
- OPRAWA EWAKUACYJNA NASTROPOWA 8W 3h Z PIKTOGRAMEM "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"
- OPRAWA EWAKUACYJNA NAŚCIENNA 8W 3h
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 16A/230V, P/T, IP20 /DLA POM. WILGOTNYCH IP44/
- GNIAZDO WTYCZKOWE 16A/230V, 2P+PE, P/T, IP20 /DLA POM. WILGOTNYCH IP44/
- WENTYLATOR WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
- RWO RĘCZNY WYŁĄCZNIK ODDYMIANIA /PRZEWÓD HTKSH3x2x0.8
- PP PRZYCISK PRZEWIETRZANIA /PRZEWÓD YD 4x2x0.8
- CD1 CZUJKA DYMOWA /PRZEWÓD YnTKSY 2x2x0.8
- CO CENTRAŁKA ODDYMIANIA

UWAGI

- INSTALACJA W WYKONANIU P/T, PRZEWODAMI MIEDZIANYMI YDyp 3..x1.5 -OŚWIETLENIE, YDyp 3x2.5- GNIAZDA WTYCZKOWE.
- OPRAWY ARCHITEKTONICZNE DOBRAĆ NA ETAPIE ARANŻACJI WNETRZ, OBWODY KORYGOWAĆ DO POTRZEB .
- PODŁĄCZENIE CENTRAL N-W WYKONAĆ W OPARCIU O DTR DOSTAWCY I PROJEKT BRANŻY SANITARNEJ.
- WENTYLACJA W WEZŁACH SANITARNYCH BEZ OKIEN ZBLOKOWANA Z ZAŁ. OŚWIETLENIA. W POM. Z OKNAMI ZAŁĄCZANA INDYWIDUALNIE WENTYLATORY Z OPÓŹNIONYM WYŁĄCZANIEM.
- NUMERACJA I PODZIAŁ NA OBWODY WG SCHEMATU ROZDZIELNICY RG.

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA-
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA-UKŁAD SIECI TN-S

TEMAT	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. RZUT PIĘTRA				
INWESTOR/	MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI PASAŻ K. RUDOWSKIEGO 10 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI				
OBIEKT	PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 26 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM UL. WOJSKA POLSKIEGO 133				
	IMIĘ , NAZWISKO	DATA	PODPIS	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. G. MISIAK	11.2010			
SPRAWDZIŁ	inż. J. REJMAK	11.2010		SKALA 1:100	PE-02