




BELKA ŻELBETOWA

"BŻ - 1"

szt.

2



BETON B - 20
STAL A - O
STAL A - III

Uwagi :
 - Poniższy rysunek rozpatry -
 wać razem z rys. nr 17.

Lp	Średnica pręta ϕ	Długość pręta [m.]	Ilość prętów [szt]	Razem dł. prętów [m.]		
				A - O	A - III	
				ϕ 6	ϕ 12	ϕ 16
1	12	3,08	2		6,16	
2	12	2,75	3		8,25	
3	6	0,82	24	19,68		
Razem dł. prętów			[m.]	19,68	14,41	0
Masa 1 mb			[kg/m.]	0,222	0,888	1,578
Masa wg ϕ			[kg]	4,37	12,80	0,00
Razem masa szt 2			[kg]	8,74	25,59	0,00

INWESTOR : Miasto Piotrków Trybunalski 97-300		
Pas. Karola Rudowskiego 10		
BIURO PROJEKTÓW:	PRACOWNIA PROJEKTOWA	
	KONSTRUKCJI BUDOWLANEJ Antoniówka 104 D 26-630 Jedlnia Letnisko Tel. (048) 381 71 09 E-mail: prakon@poczta.fm	
OBIEKT : Przebud. i rozbud. Przedszkole Samorz. Nr 26		BRANŻA:
w Piotrkowie Trybunalskim dz. Nr ewid. 472/2		Konstr.
ELEMENT : Belka żelbetowa "BŻ - 1"	STADIUM; P. W.	SKALA: 1 : 25
PROJEKTOWAŁ : inż. Tadeusz Sokołowski upr. Nr WPB-II-K-8386/108/79		DATA: 2010. 05
SPRAWDZIŁ : mgr inż. Krzysztof Wicherek upr. Nr UAN-II-K-8386/97/86		RYS. NR 25.
WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE		