


DOBÓR GATUNKOWY PROJEKTOWANEJ ROŚLINNOŚCI

LP.	NAZWA ŁACIŃSKA	NAZWA POLSKA	IŁOŚĆ SZTUK
DRZEWA LIŚCIASTE			
1	<i>Fagus sylvatica</i> 'Atropunicea'	buk pospolity 'Atropunicea'	1
KRZEWY IGLASTE			
2	<i>Juniperus communis</i> 'Gold Cone'	jałowiec pospolity 'Gold Cone'	3
3	<i>Juniperus communis</i> 'Repanda'	jałowiec pospolity 'Repanda'	13
4	<i>Juniperus communis</i> 'Sentinel'	jałowiec pospolity 'Sentinel'	3
5	<i>Juniperus communis</i> 'Suecica'	jałowiec pospolity 'Suecica'	3
6	<i>Juniperus communis</i> 'Suecica Aurea'	jałowiec pospolity 'Suecica Aurea'	3
7	<i>Juniperus conferta</i>	jałowiec nadbrzeżny	20
8	<i>Juniperus horizontalis</i> 'Blue Chip'	jałowiec płozący 'Blue Chip'	24
9	<i>Juniperus horizontalis</i> 'Golden Carpet'	jałowiec płozący 'Golden Carpet'	48
10	<i>Juniperus horizontalis</i> 'Wiltonii'	jałowiec płozący 'Wiltonii'	13
11	<i>Juniperus Sabina</i> 'Blue Arrow'	jałowiec sabiński 'Blue Arrow'	3
12	<i>Juniperus squamata</i> 'Blue Carpet'	jałowiec łuskowy 'Blue Carpet'	13
13	<i>Juniperus virginiana</i> 'Canaertii'	jałowiec wirginijski 'Canaertii'	3
14	<i>Pinus mugo</i> var. <i>pumilio</i>	sosna górska	3
KRZEWY LIŚCIASTE			
15	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	1
16	<i>Berberis thunbergii</i> 'Atropurpurea'	berberys Thunberga 'Atropurpurea'	2
17	<i>Cornus alba</i> 'Sibirica'	dereń biały 'Sibirica'	1
18	<i>Cornus canadensis</i>	dereń kanadyjski	168
19	<i>Cornus sericea</i> 'Kelsei'	dereń rozłogowy 'Kelsei'	7
20	<i>Cytisus decumbens</i>	szczodrzecień położony	6
21	<i>Lavandula angustifolia</i>	lawenda wąskolistna	464
ROŚLINY WRZOSOWATE			
22	<i>Calluna vulgaris</i> L.	wrzos pospolity, różne odmiany w grupach po 50szt.	600
23	<i>Erica carnea</i> L.	wrzosiec krwisty, w różne odmiany w grupach po 50szt.	600
24	<i>Rhododendron</i> 'Casardas'	azalia 'Casardas' (azalie wielkokwiatowe)	1
25	<i>Rhododendron</i> 'Diorama'	azalia 'Diorama' (grupa Knap Hill)	3
26	<i>Rhododendron</i> 'Freya'	azalia 'Freya' (grupa Rustica)	2
27	<i>Rhododendron</i> 'Golden Sunset'	azalia 'Golden Sunset' (grupa Knap Hill)	4
28	<i>Rhododendron</i> 'Il Tasso'	azalia 'Il Tasso' (grupa Rustica)	1
29	<i>Rhododendron</i> 'Irene Koster'	azalia 'Irene Koster' (grupa Occidentale)	3
30	<i>Rhododendron</i> 'Möve'	azalia 'Möve' (az. wielkokwiatowe)	1
31	<i>Rhododendron</i> 'Pucella'	azalia 'Pucella' (azalie gandawskie)	4
32	<i>Rhododendron</i> 'Satomi'	azalia 'Satomi' (azalie wielkokwiatowe)	1
33	<i>Rhododendron</i> 'Saturnus'	azalia 'Saturnus' (grupa Mollis)	1
34	<i>Rhododendron</i> 'Sunte Nectarine'	azalia 'Sunte Nectarine' (azalie wielkokwiatowe)	3
35	<i>Rhododendron</i> 'Tunis'	azalia 'Tunis' (azalie z grupy Knap-Hill)	1
36	<i>Rhododendron</i> 'Karmesina Alba'	azalia japońska 'Karmesina Alba'	36
37	<i>Rhododendron</i> 'Rokoko'	azalia japońska 'Rokoko'	36
38	<i>Rhododendron</i> luteum	azalia pontyjska	3
39	<i>Rhododendron</i> 'April Snow'	rózaniecznik drobnokwiatowy 'April Snow'	36
40	<i>Rhododendron</i> 'Cassata'	rózaniecznik 'Cassata' (mieszance wielkokwiatowe)	2
41	<i>Rhododendron</i> 'Catharine van Tol'	rózaniecznik wielkokwiatowy 'Catharine van Tol'	1
42	<i>Rhododendron</i> 'Cunningham's White'	rózaniecznik biały 'Cunningham's White'	4
43	<i>Rhododendron</i> 'Hachmann's Charmant'	rózaniecznik wielkokwiatowy 'Hachmann's Charmant'	3
44	<i>Rhododendron</i> 'Polaris'	rózaniecznik jakuzimański 'Polaris'	5
RÓŻE WIELKOKWIATOWE			
45	<i>Rosa</i> 'Corso'	róża, kwiaty pomarańczowo - lososiowe (Cocker, 1976)	45
46	<i>Rosa</i> 'Dame de Coeur'	róża, kwiaty wiśniowo czerwone do szkarłatnych (Lens, 1958)	50
47	<i>Rosa</i> 'Double Delight'	róża, kwiaty kremowobiałe, brzeg płatków karminoworóżowy (Swim & Eis, 1977)	50
48	<i>Rosa</i> 'Folklore'	róża, kwiaty brzoskwiniowo - różowe (W. Kordes' Söhne 1959)	45
49	<i>Rose</i> 'Gaujard'	róża, kwiaty wiśniowo - karminowe (Gaujard, 1957)	50
50	<i>Rosa</i> 'Honore de Balzac'	róża, kwiaty białe z różowym brzegiem (Meilland 1993)	45
51	<i>Rosa</i> 'Kronenbourg'	róża, kwiaty dwubarwne, ciemno amarantowe do karminowo - czerwonych (McGredy, 1965)	50
52	<i>Rosa</i> 'Louis de Funès'	róża, ciemno - brzoskwiniowo - pomarańczowe (Meilland, 1987)	45
53	<i>Rosa</i> 'Mainzer Fastnacht'	róża, kw. jasnofiolet. (Rosen Tantau, 1964)	45
54	<i>Rosa</i> 'Marie-Louis Marjan'	róża, kwiaty różowawokremowe (W. Kordes' Söhne, 1999)	50
55	<i>Rosa</i> 'Mazowsze'	róża, kwiaty czerwono - różowe (L. Grabczewski, 1962)	45
56	<i>Rosa</i> 'Mr. Lincoln'	róża, kwiaty ciemnoczerwone (Swim-Conrad Pyle, 1964)	45
57	<i>Rosa</i> 'Navoika'	róża, kwiaty ciepłóżłte (Zb. Byczkowski, 1997)	50
58	<i>Rosa</i> 'Papa Meilland'	róża, kwiaty ciemno - winno - czerwone (A. Meilland, 1963)	50
59	<i>Rosa</i> 'Piccadilly'	róża, kwiaty pomar.szkarłatne i ciemnożółte (Mc Gredy, 1959)	50
60	<i>Rosa</i> 'Troika'	róża, kwiaty pomarańczowo - lososiowe (Poulsen, 1972)	45
ROŚLINY OKRYWOWE			
61	<i>Pachysandra terminalis</i>	runianka japońska, w grupach po 5	400

LP.	NAZWA ŁACIŃSKA	NAZWA POLSKA	IŁOŚĆ SZTUK
BYLINY			
62	<i>Aster ericoides</i>	aster wrzosiolsty	30
63	<i>Anemone hupehensis</i>	zawilec japoński	100
64	<i>Anemone hybrida</i> syn. <i>A. japonica</i>	zawilec mieszańcowy, z. ogrodowy	100
65	<i>Anemone nemorosa</i>	zawilec gajowy	180
66	<i>Aquilegia chrysantha</i>	orlik złocisty	49
67	<i>Aquilegia flabellata</i>	orlik wachlarzowaty, różne odm.	165
68	<i>Aquilegia hybrida</i>	orlik ogrodowy, różne odmiany	147
69	<i>Dictamnus albus</i>	dyptam jesionolistny	35
70	<i>Echinacea purpurea</i>	jeżówka purpurowa	49
71	<i>Gaillardia aristata</i>	gaillardia ościata	84
72	<i>Helenium autumnale</i>	dzielżan jesienny	36
73	<i>Heuchera x brizoides</i>	żurawka drączkowata, 2 odmiany w grupach po 18szt.	36
74	<i>Heuchera hybrida</i>	żurawka ogrodowa, 10 odmian w grupach po 18szt.	270
75	<i>Heuchera micrantha</i>	żurawka drobnokwiatowa, 2 odmiany w grupach po 18szt.	36
76	<i>Heuchera sanguinea</i>	żurawka krwista, 2 odmiany w grupach po 18szt.	36
77	<i>Liatri spicata</i>	liatra kłosowa	84
78	<i>Lupinus polyphyllus</i>	lubin trwały, 5 odmian po 10szt.	50
79	<i>Monarda hybrida</i>	pyszogłówna ogrodowa	56
80	<i>Nepeta x fasseni</i>	kocimiętka Fassea	108
81	<i>Sedum telephium</i>	rozchodnik karpacki	60
82	<i>Thymus pulegioides</i> L.	macierzanka zwyczajna	400
83	<i>Thymus serpyllum</i> L.	macierzanka piaskowa	400
84	<i>Verbascum bombyciferum</i>	dziewanna jedwabista	21
85	<i>Veronica longifolia</i>	przetacznik długolistny	54
ROŚLINY CEBULOWE			
86	<i>Dahlia</i> Cav.	dalie, różne gatunki i odmiany w grupach po 5-10szt.	240
87	<i>Gladiolus</i> L.	mieczyki, różne gatunki i odmiany w grupach po 30 szt.	1125
88	<i>Lilium</i> L.	lilie, różne gatunki i odmiany w grupach po 10szt.	380



LP.	NAZWA ŁACIŃSKA	NAZWA POLSKA	IŁOŚĆ SZTUK
ROŚLINY ZIELNE			
89	<i>Borago officinalis</i> L.	ogórecznik lekarski	Nasiona/ 7m2
90	<i>Calendula officinalis</i> L.	nagietek lekarski	Nasiona/ 7m2
91	<i>Centaurea jacea</i> L.	chaber łukowy	Nasiona/ 20m2
92	<i>Centaurea montana</i> L.	chaber górski	Nasiona/ 20m2
93	<i>Centaurea scabiosa</i> L.	chaber driakiewnik	Nasiona/ 20m2
94	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L.	przegorzan kulisty	Nasiona/ 7m2
95	<i>Echium vulgare</i> L.	zmjowiec zwyczajny	Nasiona/ 5m2
96	<i>Hypericum perforatum</i>	dziurawiec zwyczajny	Nasiona/ 8m2
97	<i>Hyssopus officinalis</i>	hyzop lekarski	Nasiona/ 8m2
98	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	serdecznik pospolity	Nasiona/ 9m2
99	<i>Matricaria chamomilla</i> L.	rumianek pospolity	Nasiona/ 9m2
100	<i>Melissa officinalis</i> L.	melisa lekarska	Nasiona/ 6m2
101	<i>Polemonium caeruleum</i>	wielosił błękitny	Nasiona/ 5m2
102	<i>Salvia officinalis</i> L.	szałwia lekarska	Nasiona/ 6m2
103	<i>Thymus vulgaris</i> L.	tymianek	Nasiona/ 8m2
104	<i>Trifolium pratense</i> L.	koniczyna czerwona	Nasiona/ 30m2
105	<i>Trifolium repens</i> L.	koniczyna biała	Nasiona/ 30m2

PROJEKT:	Rewaloryzacja zabytkowego parku im. ks. J. Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim		
ADRES:	dz. nr ewid. 26,27,28 obr. 32 jedn.ew. Piotrków Trybunalski		
INWESTOR:	Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Rudowskiego 10; 97-300Piotrków Trybunalski		
RYSUNEK:	PROJEKT NASADZEŃ ROŚLINNYCH w ogrodzie botanicznym - DETAL B		
BRANŻA: zieleni	FAZA: PB	SKALA RYSUNKU: 1:250	DATA: marzec 2014
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. kraj. Anna Wierzbowska		
PROJEKTANT:	mgr inż. Miłosława Sieradzka		
		USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE inż. Andrzej Wierzbowski ul. Szkolna 56 97-300 Piotrków Trubunalski	NR RYSUNKU: Z-03