



Miejsca włączeń rurociągu obejściowego:

kolejność	początek	koniec	długość
by-pass 1	KZ DN600	odw. 5	1700 m
by-pass 2	odw. 5	odp. 9	1900 m
by-pass 3	odp. 9	odw. 12	1950 m
by-pass 4	odw. 12	odp. 15	1800 m
by-pass 5	odp. 15	odp. 17	1950 m
by-pass 6	odp. 17	KZ DN600	2050 m

- Rozpatrywany wariant przebiegu trasy tymczasowego rurociągu obejściowego
- S — Stanowisko robocze (wykop montażowy)
- KZ — Komora zasuw na rurociągu tłoczymym
- Odp — Odpowietrznik
- Odw — Odwadniak

Rev. 01	Projekt zgłoszeniowy	VIII 2011r.
Nr rewizji	Opis rewizji	Data rewizji
Tytuł projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków — Kontrakt VII w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
WYKONAWCA: CDM Sp. z o. o. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa		
INWESTOR: Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Ściekowej "BIPROWOD-WARSZAWA" Sp. z o.o. ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa		
NAZWA ZADANIA: Miasto Piotrków Trybunalski Remont przewodów tłocznych ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim		
NAZWA RYS: Plan sytuacyjny — rozmieszczenie stanowisk roboczych		
Projektant	Anna Milec	WZ/02/2/P053/07
Uprawnienie	Arty. Słomski	1-0000
Sprawdził	Włodzisław Olek	8-147/08
Przebieg	Włodzisław Olek	04/07/08
Nr uprawnień		Podpis
Data		Podpis