




SZCZEGÓŁ "A"




SZCZEGÓŁ "B"




SZCZEGÓŁ "C"




SZCZEGÓŁ "D"



SZCZEGÓŁ "E"



SZCZEGÓŁ "F"



- A NAWIERZCHNIA ULICY i ZJAZDU PUBLICZNGO- KR4**
- WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZ. MASTYKOWO-GRYSOWEJ SMA 8, gr. 4 cm
 - WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W, gr. 8 cm
 - PODBUDOWA ZASADNICZA BETONU ASFALTOWEGO AC22P, gr. 10 cm
 - PODBUDOWA POMOCNICZA Z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm
 - GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O RM=2,5 MPA (WTÓRNY MODUŁ ODKSZTAŁCENIA E₂=120 MPA I WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA IS=1.03), gr. 15 cm

- ELEMENTY ULICZNE**
1. KRAWĘŻNIK BETONOWY 20x30x100 cm
 2. KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100 cm
 3. OPORNIK BETONOWY 12x25x100 cm
 4. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 5 cm
 5. ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY Z 2 RZĘDÓW KOSTKI BRUKOWEJ, gr 6 cm
 6. ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C12/15 (B-15)
 7. ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 (B-15)

INWESTOR		
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski		
		
Biuro Inwestycji i Remontów ul. Szkolna 28 97-300 Piotrków Trybunalski		
ZAMAWIAJĄCY		
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski		
		
Biuro Inwestycji i Remontów ul. Szkolna 28 97-300 Piotrków Trybunalski		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "DROMAX" 		
ul. Milczańska 18A lok. 19, 61-131 POZNAŃ e-mail: biuro@dromax.com.pl tel. / fax. +48 (0-61) 221 27 95 web: www.dromax.com.pl		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
TEMAT	Budowa podłączenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronią w Piotrkowie Trybunalskim	
TYTUŁ RYSUNKU	Szczegóły konstrukcyjne	
BRANŻA	DROGOWA	
STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Michał BAUMGART	
NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ	WKP/0252/POOD/08 ust. bud. do projektowania bud. ogólnego w specjalności drogowej	
OPRACOWAŁ	inż. Olga ELANTKOWSKA	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof SZCZEPANIAK	
NR UPRAWNIENI/SPECJALNOŚĆ	WKP/0257/POOD/08 ust. bud. do projektowania bud. ogólnego w specjalności drogowej	
DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
06.02.2015	1:10	04
Nazwa pliku: 049_PW_DR_on_04_A.dwg (049_PW_DR_on_04_A.pdf)		