

Piotrków Trybunalski, 24.08.2015 r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

DRG.271.26.2015

Dotyczy: postępowania o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO na modernizację instalacji elektrycznej na I i II piętrze w budynku Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim

1. Prosimy o wskazanie jednoznacznej informacji o okresie gwarancji, jaka jest obligatoryjna i skorygowanie informacji w przedmiotowym dokumencie.

Odp. na pytanie 1

Okres gwarancji wynosi: na oprawy oświetleniowe 2 lata pozostałe 3 lata

2. Czym spowodowana jest konieczność posiadania w swoich zasobach kierownika budowy z uprawnieniami, skoro jest to usługa?

Odp. na pytanie 2

Jest to robota budowlana i w związku z tym Zamawiający wymaga uprawnień kierownika budowy.

3. Prosimy o wskazanie jaki typ oprawy jest brany pod uwagę: raster na pojedynczą świetlówkę LED, belka na pojedynczą świetlówkę LED czy oprawa hermetyczna na pojedynczą świetlówkę LED. Prosimy jednoznacznie wskazać typ źródła światła czy są to świetlówki T5 czy T8 i ich długość czy 60 cm, czy 120 cm czy 150 cm.

Odp. na pytanie 3

W kosztorysie należy ująć wycenę: oprawa typu belka na pojedynczą świetlówkę wraz ze źródłem światła T5 8W 60cm oprawa typu belka na pojedynczą świetlówkę 120 cm, źródło światła jest jako istniejące

4. Jakie są parametry oświetlenia?

Odp. na pytanie 4

Wykonawca ma dostosować oświetlenie tak aby było ono zgodne z punktem 2J zaproszenia do składania ofert.

5. Czy wykonawca ma rozumieć, że oprawy i źródła światła mają być zamontowane w miejscach istniejącego oświetlenia?

Odp. na pytanie 5

Tak oprawy i źródła światła mają być zamontowane w miejscach istniejącego oświetlenia.

6. Kto pokrywa koszt robót wykańczających np. malowania?

Odp. na pytanie 6

Wykonawca po demontażu instalacji elektrycznej usunie wystające przewody gipsując pozostałości natomiast malowanie wykona Zamawiający.

7. Prosimy jednoznacznie określić wymagany poziom natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach oraz określić sposób ich użytkowania ze wskazaniem czy w danym pomieszczeniu znajdują się monitory ekranowe.

Odp. na pytanie 7

Wymagany poziom natężenia oświetlenia winien być zgodny z aktualnymi wymogami norm i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. (PN-EN 12464-1:2003). Pomieszczenia w których należy wymienić instalację oświetleniową są biurowymi i w każdym z nich znajduje się monitor.

8. Prosimy o wskazanie rodzaju sufitu i sposobu montażu w każdym pomieszczeniu objętym modernizacją.

Odp. na pytanie 8

Stropy nad pomieszczeniami kondygnacji naziemnej wykonane są z płyt żelbetowych prefabrykowanych kanałowych o szerokości 150 cm i konstrukcyjnej wysokości 24 cm, wysokość pomieszczeń 270 cm, natomiast sposób montażu opraw, kształt i rozmiar paneli LED określa Wykonawca, moc i wydajność świetlną zgodnie z pytaniem nr 7.

9. Z czego wynika różnica w ilości paneli LED?

Odp. na pytanie 9

Różnica wynika z zaokrągleń programu służącego do projektowania. Faktyczna ilość paneli LED wynosi tak jak w projekcie - 99 szt. Zamawiający wskaże gdzie w ciągach komunikacyjnych mają być zlokalizowane oprawy. Ilość demontowanego oświetlenia nie pokrywa się z ilością demontowanego oświetlenia. W rzucie piętter nie jest pokazane demontowane oświetlenia tylko montowane nowe oprawy.

10. Prosimy jednoznacznie wskazać w jakich godzinach mogą być wykonywane prace ?

Odp. na pytanie 10

Urząd Miasta pracuje w poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 7³⁰ do 15³⁰, natomiast we wtorek od godziny 7³⁰ do godziny 17⁰⁰. Poza tymi godzinami na obiekcie jest ochrona i można prowadzić prace. W pokojach 28 i 29 na II piętrze prace należy wykonać w godzinach pracy urzędu.

11. Kary w § 7.

Odpowiedź na pytanie 11

W naszej ocenie nie widzimy podstaw do opóźniania prac, natomiast treść umowy zależy od decyzji Zamawiającego.

KIEROWNIK
Referatu Administracji i Majątku
Mariusz Magiera