

SPZ.271.08.2016

Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: Wykonanie odcinków sieci ciepłowniczej w ulicy Broniewskiego oraz odcinka kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: „Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego / ul. Wierzejskiej”

Działając na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz .U .z 2015, poz .2164) udzielam odpowiedzi:

PYTANIE 1:

Jaki jest dokładnie przedmiot zamówienie, czy obejmuje też przyłącze do ul. Wierzejskiej 21?

ODPOWIEDŹ:

Zakres rzeczowy został opisany w **Rozdziale III** SIWZ z uwagą w pkt 4 (błąd literowy):

Jest:

4.	Ułożenie rur preizolowanych Ø168,3x4/250 wraz z zestawami do izolacji złączy, zakończeniem izolacji i matami kompensacyjnymi, instalacją alarmową, zaworami, studniami zaworowymi itp. (odcinek cz6-cz7)	2x207,5 [mb] (zasilanie + powrót)
----	---	--

Powinno być:

4.	Ułożenie rur preizolowanych Ø168,3x4/250 wraz z zestawami do izolacji złączy, zakończeniem izolacji i matami kompensacyjnymi, instalacją alarmową, zaworami, studniami zaworowymi itp. (odcinek cz6-co4)	2x207,5 [mb] (zasilanie + powrót)
----	---	--

Przyłącze do posesji przy ulicy Wierzejskiej 21 nie jest w zakresie objętym przetargiem. Do wykonania montaż trójników w pkt **ct1**

PYTANIE 2:

Działki 129/2 i 130 czy opieramy się na projekcie pierwotnym czy na projekcie zamiennym.

ODPOWIEDŹ:

Na terenie działek 129/2 i 130 do wykonanie jest sieć ciepłownicza wg projektu zamiennego.

PYTANIE 3:

Jak się ma zakres rzeczowy robót do zestawienia materiałów preizolowanych.

ODPOWIEDŹ:

Na odcinkach c0 – cz6 - wg zestawienia materiałów zawartych w projekcie zamiennym, cz6 – co4 - wg zestawienia materiałów zawartych w projekcie, c0 – c7 i c7-c16 – ze względu na część projektu przeznaczonego do realizacji – nie należy brać pod uwagę całości zestawienia w projekcie a jedynie do pkt c7 i c16 + 1mb poza komorami.

WICEPREZYDENT MIASTA
Pielchnia Trybunalskiego

Adam Korzeźnik