

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

**Robót remontowych obiektów – boksów dla psów - wchodzących w skład schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Małopolska 3/ Podole  
w ramach zadania**

**Partycypacja w kosztach utrzymania schroniska i wyłapywanie bezdomnych zwierząt**

**w skład którego wchodzi następujące elementy:**

**1. Budynek nr 2- boks pełniący funkcję kwarantanny dla psów:**

2.1. Demontaż istniejącego zadaszenia , ołacenia i orynnowania, rur spustowych i obróbek blacharskich,

2.2. Wykonanie nowego zadaszenia na istniejących elementach konstrukcyjnych przy zastosowaniu łąt o przekroju 40 x 60 mm przy jednoczesnym użyciu blachy trapezowej T 35,

2.3. Impregnacja drewnianych elementów dachu /łąt/ środkami ochronnymi przed korozją biologiczną,

Uwaga; Wg wariantu 1 ujętego w ocenie stanu technicznego.

2.3. Wymiana drewnianych drzwiczek prowadzących z boksów na wybiegi na drzwiczki metalowe w postaci stalowej ramy o wymiarach 100 x 70 mm z kątownika 40 x 40 x 4 mm lub z profilu zamkniętego 40 x 40 x 3 mm. Wypełnienie ramy należy wykonać z pionowo wspawanych prętów ze stali gładkiej średnicy 10 mm. Odstęp pomiędzy prętami w „światle” nie może być większy niż 20 mm.

Należy zastosować drzwiczki otwierane, przesuwane w pionie w zamontowanych w tym celu na ścianie boksów prowadnicach z możliwością ich otwierania z zewnątrz bez konieczności wchodzenia do boksów kwarantanny.

Malowanie drzwiczek.

**2. Budynek nr 3a, 4a, 5 i 6a - boksy**

2.1. Demontaż istniejącego zadaszenia , ołacenia i orynnowania, rur spustowych i obróbek blacharskich,

2.2. Wykonanie nowego zadaszenia na istniejących elementach konstrukcyjnych przy zastosowaniu łąt o przekroju 40 x 60 mm przy jednoczesnym użyciu blachy trapezowej T 35,

2.3. Impregnacja drewnianych elementów dachu /łąt/ środkami ochronnymi przed korozją biologiczną,

Uwaga: Wg wariantu 1 ujętego w ocenie stanu technicznego

2.3. Wymiana drewnianych drzwiczek prowadzących z boksów na wybiegi na drzwiczki metalowe w postaci stalowej ramy o wymiarach 100 x 70 mm z kątownika 40 x 40 x 4 mm lub z profilu zamkniętego 40 x 40 x 3 mm. Wypełnienie ramy należy wykonać z pionowo wspawanych prętów ze stali gładkiej średnicy 10 mm. Odstęp pomiędzy prętami w „światle” nie może być większy niż 20 mm.

Drzwiczki należy wyposażyć w zawiasy zakotwione w ścianie boksu oraz zasuwkę zamykającą oraz pomalować.

**PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST CAŁOŚĆ ROBÓT PRZEWIDZIANYCH W OCENIE STANU TECHNICZNEGO DACHÓW NAD BOKSAM I WYBIEGAMI DLA PSÓW ORAZ FURTEK ODDZIELAJACYCH WYBIEGII W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT PRZY UL. MAŁOPOLSKIEJ 3 – PODOLE W PIOTRKOWIE TRYB., ZWANA DALEJ OCENĄ STANU TECHNICZNEGO ORAZ PRZEDMIARZE ROBÓT.**

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także:

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót,
- O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego.

***UWAGA : Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodzi w zakres umowy i nie podlegają odrębnej zapłacie.***

**Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami i z materiałów własnych ( w tym poniesie koszty wody i prądu).**

**CPV - 45453000 -7 Roboty remontowe i renowacyjne**

**WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT:**

- Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej obiektu w miejscu realizacji zamówienia
- Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym i pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności: konstrukcyjno – budowlanej

***UWAGA ! Zamówienie należy wykonać ściśle wg oceny stanu technicznego opracowanej przez pana Adama Gierczaka i Bartosza Gierczaka – Studio Projektowe GRAF-BUD w czerwcu 2016 r., posiłkując się przedmiarem robót .***

***Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie za wykonanie ww. zadania inwestycyjnego załączone***

***w materiałach do przetargu przedmiary zamieszczono w celu INFORMACYJNYM .***

***Do wykonania i wyceny jest zakres robót zawarty w ww. ocenie stanu technicznego, posiłkując się przedmiarem robót oraz oceną po wizji w terenie.***

***Ewentualne pominięcie jakiegokolwiek elementu w załączonych przedmiarach a opisane w ocenie stanu technicznego nie zwalnia Wykonawcy z jego wykonania bez prawa ubiegania się o dodatkowe wynagrodzenie.***

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać:

- \* Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
- \* Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, Normą Europejską lub Aprobataą Techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.
- Oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, że „wyroby budowlane zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadały odpowiednie oznakowania B lub CE oraz załączoną informację o wyrobie”.
- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
- Warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie się z ocenę stanu technicznego.