

Spis katalogów

Symbol	Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 5	Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 9	Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty demontażowe			
1.1 KNNR 9/903/4 Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój przewodów Al 25·mm ² z przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady na 1km/1·przewód)	0,100		km
1.2 KNNR 9/903/4 Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój przewodów Al 50·mm ² z przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady na 1km/1·przewód)	0,790		km
1.3 KNNR 9/901/7 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego bez ustrojów	10		szt
1.4 KNNR 9/901/8 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego z ustrojami	3		szt
1.5 KNNR 9/901/10 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa bliźniaczego	1		szt
1.6 KNNR 9/901/11 Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego	1		szt
1.7 KNNR 9/703/7 Konstrukcje wsporcze dla przyłączy, demontaż stojaka na ścianie	5		szt
1.8 KNNR 9/701/4 Przyłącza napowietrzne z przewodów nieizolowanych, demontaż z udziałem podnośnika samochodowego	5		szt
1.9 KNNR 9/702/6 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych, przełożenie z udziałem podnośnika samochodowego, przewód do 4x10·mm ²	3		szt
1.10 KNNR 9/902/7 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie leżącym poprzeczników narożnego lub krańcowego	2		szt
1.11 KNNR 9/902/5 Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie stojącym bezpiecznika lub odgromnika	1		szt
1.12 KNNR 9/1005/3 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika. Oprawa OUS 70W	16		kpl
2 Linia napowietrzna NN			
2.1 KNNR 5/903/2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup N do 12,0·m N-12	3		słup
2.2 KNNR 5/903/2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup K do 12,0·m K-12	2		słup
2.3 KNNR 5/903/2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup RNK do 12,0·m	1		słup
2.4 KNNR 5/903/2 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup P do 12,0·m	12		słup
2.5 KNNR 5/905/4 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x70+25·mm ²	0,790		km
2.6 KNNR 5/906/1 (1) Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, z rozłącznikiem. Rozłącznik SZ46.1	1		szt
2.7 KNNR 5/717/3 (1) Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 2,0·kg/m	10		m
2.8 KNNR 5/603/6 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach odkrytych i na słupach, w kanałach z mocowaniem uchwytów, bednarka do 200·mm ²	55		m
2.9 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	21		m
2.10 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	4		szt
3 Przebudowa przyłączy napowietrznych NN			
3.1 KNNR 5/803/3 Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z udziałem podnośnika samochodowego, przewód 2x25·mm ²	5		szt
3.2 KNNR 9/702/4 Przyłącza napowietrzne z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych, przełożenie z udziałem podnośnika samochodowego, przewód do 4x25·mm ²	3		szt
4 Oświetlenie uliczne			
4.1 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg	18		szt
4.2 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	18		szt
4.3 KNNR 5/902/6 (2) Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, bezpiecznik, z balkonu podnośnika	4		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
4.4 KNNR 5/1003/3 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10-m, przewody kabelkowe	18		kpl
4.5 KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	20		próba