

Piotrków Tryb. dn. 28.09.2016r.

SPZ.271.33.2016

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: WYKONANIE ZADANIA PN.: „ROZBUDOWA RONDA SULEJOWSKIEGO Z PRZEBUDOWĄ PRZYLEGLYCH ULIC W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

Pytanie 1.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby rury wodociągowe z żeliwa sferoidalnego miały możliwość odchylenia kąтового na kielichach do 5° w średnicach DN 100 - DN 300?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał aby odchylenie kątowe rura – kielich było min 5°. Dodatkowo wymagamy aby kielich wewnątrz pokryty był warstwą cynku nakładanego w łuku elektrycznym lub w postaci epoksydu wysokocynkowego o zawartości cynku minimum 90% z pokryciem epoksydowym.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby powierzchnia zewnętrzna rur wodociągowych z żeliwa sferoidalnego pokryta była aktywną warstwą stopu cynku z glinem Zn-Al.(Cu) w proporcji 85%(Zn) - 15%(Al) z domieszką miedzi nakładanego w łuku elektrycznym z jednego drutu stopowego (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m²

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający będzie wymagał aby zewnętrzna powierzchnia rur pokryta była aktywną warstwą stopu cynku z glinem (Zn-Al) w proporcji 85%(Zn) -15%(Al), nakładanego w łuku elektrycznym (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m², wg PN-EN 545:2010

Pytanie 3.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby do sporządzania zaprawy cementowej wewnątrz rur wodociągowych z żeliwa sferoidalnego powinna być stosowana woda pitna zgodna z Dyrektywą Wody Pitnej 98/83/EC i wymagany będzie atest laboratorium badawczego, akredytowanego zgodnie z aktualną normą EN 45011?

Odpowiedź:

Tak, do sporządzania zaprawy cementowej powinna być stosowana woda pitna zgodna z Dyrektywą Wody Pitnej 98/83/EC. wymagany atest laboratorium badawczego akredytowanego zgodnie z aktualną normą EN 45011.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby producent rur z żeliwa sferoidalnego posiadał certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej potwierdzający wykonanie powłoki cynkowo-aluminiowej z domieszką innych metali (miedź) w proporcji 85/15 Zn/Al (Cu)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby producent rur z żeliwa sferoidalnego posiadał certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej potwierdzający odchyłki kątowe złączy kielichowych wyprodukowanych zgodnie EN 545 2019;2010?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6.

W związku z ogłoszeniem przetargu na w/w zadanie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Spółka z o. o. 97 — 300 Piotrków Trybunalski, ul Południowa 17/19 wraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności w zamieszczonej dokumentacji przetargowej: 1. W branży sanitarnej Zamawiający zamieścił po dwa przedmiary robót na wykonanie kanalizacji deszczowej i przebudowy wodociągu. Prosimy o wyjaśnienie, na podstawie których przedmiarów należy wycenić w/w roboty. Czy oferta ma zawierać wycenę dublujących się przedmiarów? Jeden z przedmiarów mówi o wcinie w ul. Wiślaną, która włącza się w już wyremontowaną ul, Śląską. Dodatkowo: przedmiar robót-wodociąg - (zmieniony) posiada w nagłówku opis: Budowa odcinka kanału deszczowego - bocznego do kanału w ul. Kostromskiej. Prosimy o wyjaśnienie tej sytuacji. Przedmiar na kanalizacji deszczowej — ul. Śląska zawiera 25 szt. studzienek ściekowych, natomiast plan sytuacyjny na wlocie ul. Śląskiej w nowoprojektowane rondo pokazuje 7 szt. Czy te studzienki są ujęte w przedmiarze KD dla budowy ronda? Również ilości rur są niezgodne z planem kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź:

Aktualne przedmiary do uwzględnienia i wypełnienia przez Oferentów posiadają nazwy:

Przedmiar robót – wodociąg – zmieniony, data 06.07.2016

Przedmiar robót – kan. deszcz. – zmieniony, data 06.07.2016

Przedmiar robót – kan. sanitarna – zmieniony, data 06.07.2016,

Pytanie 7:

Na stronie internetowej ogłoszenia przetargu z dnia 06.09.2016r. nr 305420 zostały, umieszczono przedmiary robót instalacji sanitarnych opracowane w 2015r, i 2016r. Prosimy o wskazanie które przedmiary obowiązują do wyceny.

Odpowiedź:

Aktualne przedmiary do uwzględnienia i wypełnienia przez Oferentów posiadają nazwy:

Przedmiar robót – wodociąg – zmieniony, data 06.07.2016

Przedmiar robót – kan. deszcz. – zmieniony, data 06.07.2016

Przedmiar robót – kan. sanitarna – zmieniony, data 06.07.2016,

Pytanie 8:

Z uwagi na różnice ilościowe pomiędzy dokumentacją, przedmiarem i szczegółową specyfikacją techniczną. Prosimy o wskazanie prawidłowych podstaw do wyceny.

Odpowiedź:

Aktualne przedmiary do uwzględnienia i wypełnienia przez Oferentów posiadają nazwy:

Przedmiar robót – wodociąg – zmieniony, data 06.07.2016

Przedmiar robót – kan. deszcz. – zmieniony, data 06.07.2016

Przedmiar robót – kan. sanitarna – zmieniony, data 06.07.2016,

WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Tęchanowskiego

Adam Karzewnik