

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Kanalizacja sanitarna</b>				
1	KNNR 6 0803-d.1 05	Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z odtworzeniem	m <sup>2</sup>	20.000		
2	WYKOP A300-d.1 10-06-02-13	NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, umocnione, wywozem nadmiaru ziemi.	metr	48.960		
3	WYKOP A300-d.1 10-08-02-13	NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, umocnione, wywozem nadmiaru ziemi.	metr	5.440		
4	WYKOP A300-d.1 10-06-02-13	NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, umocnione, wywozem nadmiaru ziemi.	metr	209.664		
5	WYKOP A300-d.1 10-08-02-13	NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, umocnione, wywozem nadmiaru ziemi.	metr	24.626		
6	WYKOP A300-d.1 10-06-05-13	NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, umocnione, wywozem nadmiaru ziemi.	metr	44.640		
7	WYKOP A300-d.1 10-08-05-13	NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, umocnione, wywozem nadmiaru ziemi.	metr	4.960		
8	WYKOP A300-d.1 10-06-05-13	NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, umocnione, wywozem nadmiaru ziemi.	metr	508.860		
9	WYKOP A300-d.1 10-08-05-13	NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, umocnione, wywozem nadmiaru ziemi.	metr	56.540		
10	KNNR 4 1413-d.1 01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	7.000		
11	KNNR 4 1413-d.1 03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	2.000		
12	KNNR 4 1413-d.1 05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	10.000		
13	KNNR 4 1413-d.1 05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 2500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	1.000		
14	KNNR 4 1308-d.1 02 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione	m	3.100		
15	KNNR 4 1308-d.1 03 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m	189.240		
16	KNNR 4 1308-d.1 04 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm - wykopy umocnione	m	96.350		
17	KNNR 4 1308-d.1 05 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione	m	49.600		
18	KNNR 4 1308-d.1 06 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - wykopy umocnione	m	532.500		
19	KNNR 4 1308-d.1 07 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm - wykopy umocnione	m	32.900		
20	kal. ind d.1	inspekcja kamerą wideo	metr	903.690		
21	KNR 4-051 d.1 0409-05	Analogia Demontaż komory prostokątnej na sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu włączenia (S1)	kpl.	1.000		
<b>2</b>		<b>kanalizacja deszczowa</b>				
22	KNNR 6 0803-d.2 05	Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z odtworzeniem	m <sup>2</sup>	50.000		
23	KNNR 6 0802-d.2 04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie wraz z odtworzeniem	m <sup>2</sup>	10.000		
24	WYKOP A300-d.2 10-06-05-13	NS-Rob ziemne pionowe mechan z wywozem kat 3-4 z wymianą, umocnione, wywozem nadmiaru ziemi.	metr	121.950		
25	WYKOP A300-d.2 10-08-05-13	NS-Rob ziemne pionowe ręczne z wywozem kat 3-4 z wymianą, umocnione, wywozem nadmiaru ziemi.	metr	13.550		
26	KNNR 4 1308-d.2 03 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione	m	50.300		
27	KNNR 4 1308-d.2 05 z.sz.3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione	m	28.640		
28	KNNR 4 1312-d.2 07 z.sz.3.4. 9913-1	Kanały z rur betonowych i żelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 1000 mm - rury rozwieszone bezpośrednio na skraj wykopu - wykopy umocnione	m	56.560		
29	KNNR 4 1417-d.2 02	Studzienki kanalizacyjne systemowe DN600 PP	szt.	1.000		
30	KNNR 4 1424-d.2 02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	11.000		
31	KNNR 4 1413-d.2 01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	1.000		

^

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
32 d.2	KNNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m (studnia D2- projekt A-ZET)	stud.	1.000		
33 d.2	KNNR 4 1322-05 z.sz.3.4.9913-3	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione	szt	1.000		
34 d.2	kal. ind	inspekcja kamerą wideo	metr	135.500		
35 d.2	KNNR 4 1427-02	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 260 mm - włączenie do istniejących studni	szt.	2.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: