PD2.2

Szafa 45U 800x1000



Zestaw oświetleniowy do montażu 19"

Panel replikujący 24xRJ45 1U Kat 6A

Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)

Przełącznik światłowodowy 12 portowy

Przełącznik 24 p PoE

Listwa zasilająca 19" 9x230V

Listwa zasilająca 19" 9x230V

Moduł bateryjny 19" 3U

Moduł bateryjny 19" 3U

Zasilacz Awaryjny 8000VA 19" 6U

PD2.1

Szafa 45U 800x1000



Zestaw oświetleniowy do montażu 19"

Panel 19"/1U z frontem 24xLC duplex

Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)

Panel porządkujący 19"x1U

Panel replikujący 24xRJ45 1U Kat 6A

Panel porządkujący 19"x1U

Przełącznik L 3 Gigabit Ethernet 48 p.

Panel porządkujący 19"x1U

Przełącznik L 3 Gigabit Ethernet 48 p.

Panel porządkujący 19"x1U

Przełącznik L 3 Gigabit Ethernet 48 p.

Panel porządkujący 19"x1U

Przełącznik L 3 Gigabit Ethernet 48 p.

Panel porządkujący 19"x1U

Przełącznik L 3 Gigabit Ethernet 48 p.

Panel porządkujący 19"x1U

Przełącznik L 3 Gigabit Ethernet 48 p.

Panel porządkujący 19"x1U

Przełącznik L 3 Gigabit Ethernet 48 p.

Panel porządkujący 19"x1U

Panel porządkujący 19"x1U

Panel niezaładowany 48 portów Q-Jack UTP/STP 1U

Panel porządkujący 19"x1U

Panel niezaładowany 48 portów Q-Jack UTP/STP 1U

Panel porządkujący 19"x1U

Panel niezaładowany 48 portów Q-Jack UTP/STP 1U

Panel porządkujący 19"x1U

Panel niezaładowany 48 portów Q-Jack UTP/STP 1U

Panel porządkujący 19"x1U

Panel niezaładowany 48 portów Q-Jack UTP/STP 1U

Panel porządkujący 19"x1U

Panel niezaładowany 48 portów Q-Jack UTP/STP 1U

Panel porządkujący 19"x1U

Panel niezaładowany 48 portów Q-Jack UTP/STP 1U

Panel rozdzielczy kat.5 19" ISDN

Panel porządkujący 19"x1U

Panel rozdzielczy kat.5 19" ISDN

Panel porządkujący 19"x1U

Panel rozdzielczy kat.5 19" ISDN

Panel porządkujący 19"x1U

UWAGA !!! Panele zasialające z tyłu szafy.

NAZWA INWESTYCJI	TERMOMODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA docieplenie przegród zewnętrznych i przebudowa pomieszczeń piętra I–III wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi oraz dźwigiem zewnętrznym dla niepełnosprawnych		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Firma Usługowa GAWŁOWSKI Gawłowski Piotr 42–200 Częstochowa, ul. Biała 7	INWESTOR	Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10 97–300 Piotrków Trybunalski
		ADRES	97–300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28 dz. nr ewid. 89/20, 89/8, 89/21 obr. 0023

	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Elżbieta PERZYŃSKA	322/KL/74	
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Paweł KOŻUCH	SLK/4013/PWOE/11	

FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	DATA	02.2016
BRANŻA	TELETECHNICZNA	SKALA	–:–
NAZWA RYSUNKU	INSTALACJA TELEDACYJNA – PPD	NUMER RYSUNKU	3