RZUT I PIĘTRA

skala 1:100



DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ NR 2 – OBJĘTE SYSTEMEM SAP:

1. D12.1 – drzwi wyposażone w elektrozamoc (24V, 100mA, np. typ. SA136D) oraz kontaktron (np. typ.: KAS2071) sygnalizujący położenie drzwi w pozycji zamkniętej.
2. Schemat instalacji wg rys. nr E–11.

DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ NR 1 – OBJĘTE SYSTEMEM SAP:

1. D11.1 – szerokie skrzydło drzwi wyposażone w elektrozamoc (24V, 100mA, np. typ. SA136D) oraz kontaktron (np. typ.: KAS2071) sygnalizujący położenie drzwi w pozycji zamkniętej.
2. D11.2 – szerokie skrzydło drzwi wyposażone w elektrozamoc (24V, 100mA, np. typ. SA136D) oraz kontaktron (np. typ.: KAS2071) sygnalizujący położenie drzwi w pozycji zamkniętej.
3. Schemat instalacji wg rys. nr E–10.

UWAGA:

1. Połączenie poszczególnych elementów instalacji wykonać zgodnie ze schematami ideowymi instalacji oraz zgodnie z dokumentacją DTR dostarczoną wraz z poszczególnymi elementami instalacji.
2. Oprzewodowanie instalacji należy wykonać p/t w wykutych bruzdach.
3. Bruzdy po ułożeniu oprzewodowania wyrównać zaprawą tynkarską.
4. Montaż poszczególnych elementów instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi w części opisowej niniejszego projektu oraz zgodnie z dokumentacją DTR dostraczoną wraz z elementami instalacji.

– pomieszczenia nie wymagające wykonania instalacji.

OZNACZENIA:

CDOx.x – optyczna czujka dymu DOR–4046 adresowalna, prod. Polon–Alfa, montowana na suficie w gniezdzie g40,
ROPx.x – ręczny ostrzegacz pożarowy ROP–4001, prod. Polon– Alfa,
SGx.x – sygnalizator akustyczny SAL–4001 prod. Polon–Alfa, głośność 94dB, wyposażony w dodatkową baterię, montowany na ścianie lub suficie w gniezdzie g40S,
CSP – centrala sygnalizacji pożaru POLON 4500, prod. Polon–Alfa,
ROOx – ręczny przycisk oddymiania PO–63, prod. Polon–Alfa,
CDLx.x – adresowalna wielostanowa jonizacyjna czujka dymu DIO–4046, prod. Polon–Alfa, montowana na suficie w gniezdzie g40.

NAZWA INWESTYCJI	TERMOMODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA docieplenie przegród zewnętrznych i przebudowa pomieszczeń piętra I–III wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi oraz dźwigiem zewnętrznym dla niepełnosprawnych		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Firma Usługowa GAWŁOWSKI Gawłowski Piotr 42–200 Częstochowa, ul. Biała 7	INWESTOR	Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 97–300 Piotrków Trybunalski
		ADRES	97–300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28 dz. nr ewid. 89/20, 89/8, 89/21 obr. 0023
	IMIĘ I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Paweł KOŻUCH	SLK/4013/PWOE/11	
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY – ZAMIENNY	DATA	02.2016
BRANŻA	ELEKTRYKA	SKALA	1:100
NAZWA RYSUNKU	PLAN INSTALACJI SAP – I PIĘTRO	NUMER RYSUNKU	E–01