


ROZWINIĘCIE ŚCIANY A-B widok "aa"



UWAGII:

* – podane znaki towarowe należy traktować jako przykładowe, mogą zostać wybrane inne równoważne, jednak nie o gorszych parametrach niż podane w projekcie

wszystkie zastosowane w projekcie wnętr materiały należy uzgodnić z architektem w nadzorze autorskim na podstawie przedstawionych próbek

płytki należy układać bez narożnych listew, fazując płytki pod kątem 45 stopni, układając z fugą zgodnie z zaleceniem Producenta do wybranego gresu, kolor fugi Mapei* dopasować do koloru wybranego gresu, linie fug na ścianach dopasować do linii fug z podłogi

lustra naklejać bezpośrednio na ścianę licować z powierzchnią płytek

osprzęt elektryczny (gniazdka, przełączniki) proste w formie Berker* seria K1, kolor dopasowany do koloru ścian NCS S 0500-N

analogicznie wykonać wnętrza toalet na 1 piętrze

Projektant Generalny:

bpbo Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego
BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl

Obiekt:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrków Trybunalski, ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Investor:

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudnickiego 10

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branža:	
---------	--

ARCHITEKTURA

Projektant branżowy:	
----------------------	--

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant:	Podpis:
-------------	---------

arch. Daniel Frac

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń numer 24/LOIA/06, MA-1810

Zespół projektowy: _____ Podpis: _____

arch. Tomasz Wieteska

arch. Mikołaj Gomółka

techn. Dorota Jarosiewicz

Sprawdzający:	Podpis
---------------	--------

arch. Maciej Kowalczyk

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń numer MA/061/12, MA-2468

Treść rysunku:
**TOALETY KONDYGNACJA PODZIEMNA - ROZWINIĘCIE
ŚCIAN "aa"**

Skala:	Data:	Nr rysunku:
1:50	08.2016	BPT-PW-A-6.29