RZ-Z.o	
	zieleń ekstensywna – rozchodniki
15.0 cm	warstwa substratu glebowego
0.1 cm	włóknina filtracyjna z polipropylenu typu ZinCo® włóknina filtracyjna
2.5 cm	warstwa drenująca z polietylenu do intensywnej i zwykłej uprawy rodzaj. 10 l/m2, 12.5 kg/m2 typu ZinCo® Floradrain FD 25
0.5 cm	mata chłonno – ochronna z polipropylenu, 5 l/m2, 470 g/m2 typu ZinCo® Mata chłonno – ochronna STAR 45
0.3 cm	hydroizolacja samoprzylepna, odporna na przerost korzeni typu Phoenix® Hydroizolacja Reaktywna SAM
min 20.0 cm	polistyren ekstrudowany XPS w spadku
0.02 cm	paroizolacja – folia PE
30.0 cm	płyta żelbetowa monolityczna wg projektu konstrukcji
1.0 cm	natrysk dwiepłochłonny typu Stoß® Spritz Putz



PRZEKRÓJ A-A

RZ-Z.o	
	zieleń ekstensywna – rozchodniki
15.0 cm	warstwa substratu glebowego
0.1 cm	włóknina filtracyjna z polipropylenu typu ZinCo® włóknina filtracyjna SF
2.5 cm	warstwa drenująca z polietylenu do intensywnej i zwykłej uprawy rodzaj. 10 l/m2, 12.5 kg/m2 typu ZinCo® Floradrain FD 25
0.5 cm	mata chłonno – ochronna z polipropylenu, 5 l/m2, 470 g/m2 typu ZinCo® Mata chłonno – ochronna STAR 45
0.3 cm	hydroizolacja samoprzylepna, odporna na przerost korzeni typu Phoenix® Hydroizolacja Reaktywna SAM
min 20.0 cm	polistyren ekstrudowany XPS w spadku
0.02 cm	paroizolacja – folia PE
30.0 cm	płyta żelbetowa monolityczna wg projektu konstrukcji
1.0 cm	natrysk dwiepłochłonny typu Stoß® Spritz Putz

PRZEKRÓJ B-B



UWAGI:

* – podane znaki towarowe należy traktować jako przykładowe, mogą zostać wybrane inne równoważne, jednak nie o gorszych parametrach niż podane w projekcie

Projektant Generalny

bpbd | Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA
00-695 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl

Obiekt:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Piotrków Trybunalski, ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Inwestor:

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudnickiego 10

Tytuł/nr projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

ARCHITEKTURA

Projektant branżowy:

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA
00-695 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant: Podpis

arch. Daniel Frąc
(prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie projektowania bez ograniczeń nadane decyzją Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów nr 300/2015)

Zespół projektowy: Podpis

arch. Tomasz Wieteska

arch. Mikołaj Gomółka

techn. Dorota Jarosiewicz

Sprawdzający: Podpis

arch. Maciej Kowalczyk
(prawo do wykonywania samodzielnych funkcji w zakresie projektowania bez ograniczeń nadane decyzją Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów nr WA/38/13, WA-1948)

Treść rysunku:

WYŁAZ NA DACH I KORYTO ODWADNIAJĄCE

Skala	Data	Nr rysunku
1:10	08.2016	**BPT-PW-A-5.06**

strona