


PP.-1.11 | sanitariaty  
8,24 m<sup>2</sup> | gres PG-B-c

PP.-1.12 | sanitariaty  
8,24 m<sup>2</sup> | gres PG-B-c

PP.-1.13 | mop  
3,88 m<sup>2</sup> | gres PG-B-c



LEGENDA:

- 1 dozownik do mydła do wbudowania w blat Bobrick\* seria Classic, obudowa stal nierdzewna, uzupełnianie mydła od góry, zawór odporny na korozję symbol B-8226
- 2 podajnik ręczników papierowych zintegrowany z koszem i suszarką do ręk Bobrick\* seria Trimline nr B38033 do wbudowania, 38.5x141.5+1.4cm, stal mat
- 3 szczotka wc mocowana do ściany Fluid\* seria Mat nr 0965CS średnica 9cm, wys.40cm, stal mat
- 4 pojemnik na papier toaletowy Fluid\* seria Mat nr 0787CS średnica 30cm, gt.12.3cm, stal mat
- 5 kosz na śmieci pedałow Fluid\* seria Mat otwierany przyciskiem pedałowym, wolnostojący, kwadratowy 26x29x20.5cm nr F-1206/14CS, pojemność 6l, stal mat aisi 430

UWAGI:

\* – podane znaki towarowe należy traktować jako przykładowe, mogą zostać wybrane inne równoważne, jednak nie o gorszych parametrach niż podane w projekcie

wszystkie zastosowane w projekcie wnętrz materiały należy uzgodnić z architektem w nadzorze autorskim na podstawie przedstawionych próbek

plytki należy układać bez narożnych listew, fazując płytki pod kątem 45 stopni, układać z fugą zgodnie z zaleceniem Producenta do wybranego gresu, kolor fugi Mapei\* dopasować do koloru wybranego gresu, linie fug na ścianach dopasować do linii fug z podłogi

lustra naklejać bezpośrednio na ścianę licować z powierzchnią płytek

osprzęt elektryczny (gniazdka, przełączniki) proste w formie Berker\* seria K1, kolor dopasowany do koloru ścian NCS S 0500-N

analogicznie wykonać wnętrza toalet na 1 piętrze

Projektant Generalny:

**bpbo** Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA  
00-895 Warszawa, ul. Biała 4  
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20  
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl

Obiekt:

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  
Piotrków Trybunalski, ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Inwestor:

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim  
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudnickiego 10

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

ARCHITEKTURA

Projektant branżowy:

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA  
00-895 Warszawa, ul. Biała 4  
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant:

arch. Daniel Frąc  
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń numer 24/LOA/06, MA-1810

Zespół projektowy:

arch. Tomasz Wieteska  
arch. Mikołaj Gomółka  
techn. Dorota Jarosiewicz

Sprawdzający:

arch. Maciej Kowalczyk  
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej  
do projektowania bez ograniczeń numer MA/061/12, MA-2468

Treść rysunku:

TOALETY KONDYGNACJA PODZIEMNA - RZUT PODŁOGI

Skala:	Data:	Nr rysunku:
1:50	08.2016	<b>BPT-PW-A-6.27</b>