ROZWINIĘCIE ŚCIANY D-A widok "ee"



UWAGI:

* – podane znaki towarowe należy traktować jako przykładowe, mogą zostać wybrane inne równoważne, jednak nie o gorszych parametrach niż podane w projekcie

wszystkie zastosowane w projekcie wnętrz materiały należy uzgodnić z architektem w nadzorze autorskim na podstawie przedstawionych próbek

płytki należy układać bez narożnych listew, fazując płytki pod kątem 45 stopni, układać z fugą zgodnie z zaleceniem Producenta do wybranego gresu, kolor fugi Mapei* dopasować do koloru wybranego gresu, linie fug na ścianach dopasować do lini fug z podłogi

lustra naklejać bezpośrednio na ścianę licować z powierzchnią płytek

osprzęt elektryczny (gniazdka, przełączniki) proste w formie Berker* seria K1, kolor dopasowany do koloru ścian NCS S 0500-N

analogicznie wykonać wnętrza toalet na 1 piętrze

Projektant Generalny:

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego
BUDOPOL SA

00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl

Obiekt:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Piotrków Trybunalski, ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Inwestor:

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudnickiego 10

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

ARCHITEKTURA

Projektant branżowy:

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant: Podpis

arch. Daniel Frąc
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń numer 24/LOIA/06, MA-1810

Zespół projektowy: Podpis

arch. Tomasz Wieteska
arch. Mikołaj Gomółka
techn. Dorota Jarosiewicz

Sprawdzający: Podpis

arch. Maciej Kowalczyk
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń numer MA/061/12, MA-2468

Treść rysunku:

TOALETY PARTER- ROZWINIĘCIE ŚCIAN "ee"

Skala:	Data:	Nr rysunku:
1:50	08.2016	**BPT-PW-A-6.25**

strona