


ROZWINIĘCIE ŚCIANY A-B widok "aa"



UWAGI:

* – podane znaki towarowe należy traktować jako przykładowe, mogą zostać wybrane inne równoważne, jednak nie o gorszych parametrach niż podane w projekcie

wszystkie zastosowane w projekcie wnętrza materiały należy uzgodnić z architektem w nadzorze autorskim na podstawie przedstawionych próbek

plytki należy układać bez naroznych listew, fazując płytki pod kątem 45 stopni, układać z fugą zgodnie z zaleceniem Producenta do wybranego gresu, kolor fugi Mapei* dopasować do koloru wybranego gresu, linie fug na ścianach dopasować do linii fug z podłogi

lustra naklejać bezpośrednio na ścianę licować z powierzchnią płytek

osprzęt elektryczny (gniazdka, przełączniki) proste w formie Berker* seria K1, kolor dopasowany do koloru ścian NCS S 0500-N

analogicznie wykonać wnętrza toalet na 1 piętrze

Projektant Generalny: bpbo Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA 00-895 Warszawa, ul. Biała 4 tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20 www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl		
Obiekt: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Piotrków Trybunalski, ul. Marii Curie-Skłodowskiej		
Inwestor: Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudnickiego 10		
Stadium projektu: PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża: ARCHITEKTURA		
Projektant branżowy: Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA 00-895 Warszawa, ul. Biała 4 tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20		
Projektant:	Podpis	
arch. Daniel Frąć Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń numer MA/061/06, MA-1810		
Zespół projektowy:	Podpis	
arch. Tomasz Wieteska arch. Mikołaj Gomółka techn. Dorota Jarosiewicz		
Sprawdzający:	Podpis	
arch. Maciej Kowalczyk Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń numer MA/061/12, MA-2468		
Treść rysunku: TOALETY PARTER- ROZWINIĘCIE ŚCIAN "aa"		
Skala:	Data:	Nr rysunku:
1:50	08.2016	BPT-PW-A-6.22
strona		