

ROZWINIĘCIE ŚCIANY D-A

sufit główny nad płytami GK oraz
wszystkie instalacje prowadzone
powyżej sufitów podwieszonych
malowane na kolor grafitowy matowy
RAL 7016 Anthrazitgrau


płyta Isover* Ventiterm Plus czarna
gr.5cm, mocowana bezpośrednio do
sufitu (nie obkładać podciągów)

płyty GK gr.1,5cm z natryskiem Sto*
Silent podwieszane do sufitu na
stabilnej konstrukcji nie podlegającej
drżaniom na wieszakach stalowych
systemowych, kolor jasny krem symbol
NCS S 0500-N

ekran akustyczny blacha KME* Tecu
Oxid (miedziane arkusze obustronnie
oksydowane) mocowana na przekładce
z folii dźwiękoizolacyjnej Semag typ FD1
gr.1,8cm do płyt GK 2x1,25cm, całość
szczelnie skrecona, powieszona na
stabilnej konstrukcji nie podlegającej
drżaniom na wieszakach stalowych
systemowych

ściana tynk gipsowy, malowana w
kolorze jasny krem farbą emulsyjną
zmywalną Polifarb Dębica* symbol NCS
S 0500-N

stół konferencyjny płyta formowana
okleina dąb bielony, układ stół
prostokąty do podłogi, szer.70cm,
dł.420cm, wys.90cm



D

2

A

3

szklana ściana kurtynowa typu Schueco
wg zestawienia ślusarki zewnętrznej

drzwi szklane 180x200cm wg
zestawienia ślusarki wewnętrznej

wykładzina dywanowa w płytkach
Interfacefloor* Heuga 530
6314 Taupe 50x50cm
kolor brązowy

UWAGI:

* – podane znaki towarowe należy traktować jako
przykładowe, mogą zostać wybrane inne równoważne, jednak
nie o gorszych parametrach niż podane w projekcie

wszystkie zastosowane w projekcie wnętrz materiały należy
uzgodnić z architektem w nadzorze autorskim na podstawie
przedstawionych próbek

w całym obiekcie cokoły systemowe dopasowane
kolorystycznie do koloru ścian NCS S 0500-N

osprzęt elektryczny (gniazdka, przełączniki) proste w formie
Berker* seria K1, kolor dopasowany do koloru ścian NCS S
0500-N

wszystkie widoczne konstrukcje tras kablowych (np korytka)
dopasować kolorystyką do koloru ścian i sufitów, RAL 9010
Reinweis

kanaty wentylacyjne otulone wełną mineralną wg. projektu
wentylacji mechanicznej, malowane na kolor jasny krem jak
sufity farbą Polifarb Dębica* symbol NCS S 0500-N, w sali
odczytów na kolor grafitowy RAL7016 Anthrazitgrau

Projektant Generalny:

bpbo Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego
BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
www.bpbo.com.pl, biuro@bpbo.com.pl

Obiekt:

**MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM**
Piotrków Trybunalski, ul. Marii Curie-Skłodowskiej

Inwestor:

Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Rudnickiego 10

Stadium projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

ARCHITEKTURA

Projektant branżowy:

Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego BUDOPOL SA
00-895 Warszawa, ul. Biała 4
tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20

Projektant:

arch. Daniel Frąć

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń numer 24/LOA/06, MA-1810

Zespół projektowy:

arch. Tomasz Wieteska
arch. Mikołaj Gomółka
techn. Dorota Jarosiewicz

Sprawdzający:

arch. Maciej Kowalczyk

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń numer MA/061/12, MA-2468

Treść rysunku:

SALA ODCZYTÓW - ROZWINIĘCIE ŚCIAN "DA"

Skala:

1:50

Data:

08.2016

Nr rysunku:

BPT-PW-A-6.05

strona