

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Budowa ulicy Chopina w Piotrkowie Trybunalskim .

Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: CHOPINA

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
----	--------------	-------	-----------------	-------	------------	---------

1 roboty pomiarowe

10u	D-01.01.01	Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,277		
-----	------------	---	----	-------	--	--

Razem rozdział 1: roboty pomiarowe

2 roboty rozbiórkowe

20u	D-01.02.04	Rozbiórka istniejących zjazdów	m2	40,000		
-----	------------	--------------------------------	----	--------	--	--

Razem rozdział 2: roboty rozbiórkowe

3 jezdnie

30	D-04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni , głębokość 55 cm , kat.gruntu II-IV [RMS=1,8]	m2	1 239,000		
40	D-02.00.00	Wywóz gruntu z korytowania oraz utylizacja	m3	681,450		
50	D-04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa (z betoniarni), gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 239,000		
60	D-04.04.04	Podbudowy z mieszanki kruszyw stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	1 239,000		
70	D-04.01.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	1 239,000		
80	D-05.03.05 b	Warstwa wiążąca z BA , AC 16 W, gr.warstwy po zagęszczeniu 7 cm [RMS=1,16]	m2	1 239,000		
90	D-04.01.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	1 239,000		
100	D-05.03.13 a	Warstwa ścieralna z mieszanek SMA 0/8 , gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [RMS=1,25]	m2	1 239,000		

Razem rozdział 3: jezdnie

4 krawężniki

110	D-02.00.00	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe wraz z wywozem urobku oraz utylizacją	m	498,000		
120	D-08.01.01 b	Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na ławie betonowej z oporem	m	498,000		

Razem rozdział 4: krawężniki

5 zjazdy

130	D-04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości zjazdów , głębokość 26 cm [RMS=0,86]	m2	337,000		
140	D-02.00.00	Wywóz gruntu z korytowania oraz utylizacja	m3	87,620		
150	D-04.04.04	Podbudowy z mieszanki kruszyw 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm [RMS=0,75]	m2	337,000		
160	D-05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm	m2	337,000		
170	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej	m	81,000		
180	D-08.01.01 b	Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na ławie betonowej z oporem	m	91,000		

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem rozdział 5: zjazdy						
6 chodniki						
190	D-04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości chodników , głębokość 26 cm [RMS=0,86]	m2	360,000		
200	D-02.00.00	Wywóz gruntu z korytowania oraz utylizacja	m3	93,600		
210	D-04.04.04	Podbudowy z mieszanki kruszyw stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm [RMS=0,75]	m2	360,000		
220	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm	m2	360,000		
230	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej	m	130,000		
Razem rozdział 6: chodniki						
7 rury osłonowe						
240u	D-01.00.00	Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami stalowymi dwudzielnymi fi 110 mm	m	46,000		
Razem rozdział 7: rury osłonowe						
8 regulacja urządzeń						
250	D-01.00.00	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt	7,000		
260	D-01.00.00	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt	10,000		
Razem rozdział 8: regulacja urządzeń						
9 oznakowanie pionowe						
270	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do znaków drogowych	szt	6,000		
280	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych odblaskowych	szt	6,000		
Razem rozdział 9: oznakowanie pionowe						
10 roboty wykończeniowe						
290	D-09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	1 044,000		
300	D-09.01.01	Obsianie trawą terenów zielonych	m2	1 044,000		
Razem rozdział 10: roboty wykończeniowe						
Razem kosztorys: Budowa ulicy Chopina w Piotrkowie Trybunalskim .						
VAT (23%)						
Razem kosztorys + VAT						