

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Budowa ulicy Chopina w Piotrkowie Trybunalskim .

Identyfikator kosztorysu: CHOPINA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty pomiarowe		
10u	KNNR 1 111-1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,277
2	roboty rozbiórkowe		
20u	1-2 D-01.02.04 Rozbiórka istniejących zjazdów	m2	40,000
3	jezdnie		
30	KNNR 6 101-3 D-04.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni , głębokość 55 cm , kat.gruntu II-IV [RMS=1,8] 1239	m2	1 239,000
40	KNNR 1 206-4 D-02.00.00 Wywóz gruntu z korytowania oraz utylizacja 1239*0,55	m3	681,450
50	KNNR 6 109-3 D-04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa (z betoniarni), gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1239	m2	1 239,000
60	KNNR 6 113-2 D-04.04.04 Podbudowy z mieszanki kruszyw stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm 1239	m2	1 239,000
70	KNNR 6 1005-7 D-04.01.01 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 1239	m2	1 239,000
80	KNNR 6 308-3 D-05.03.05 b Warstwa wiążąca z BA , AC 16 W, gr.warstwy po zagęszczeniu 7 cm [RMS=1,16] 1239	m2	1 239,000
90	KNNR 6 1005-7 D-04.01.01 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową 1239	m2	1 239,000
100	KNNR 6 309-2 D-05.03.13 a Warstwa ścieralna z mieszanek SMA 0/8 , gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [RMS=1,25] 1239	m2	1 239,000
4	krawężniki		
110	KNR 2-31 401-4 D-02.00.00 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe wraz z wywozem urobku oraz utylizacją	m	498,000

Nr	Nazwa	Jedno stka miary	Ilość
120	KNNR 6 403-3 D-08.01.01 b Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na ławie betonowej z oporem 498	m	498,000 498,000
5 zjazdy			
130	KNNR 6 101-3 D-04.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości zjazdów , głębokość 26 cm [RMS=0,86] 337	m2	337,000 337,000
140	KNNR 1 206-4 D-02.00.00 Wywóz gruntu z korytowania oraz utylizacja 337*0,26	m3	87,620 87,620
150	KNNR 6 113-2 D-04.04.04 Podbudowy z mieszanki kruszyw 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm [RMS=0,75] 337	m2	337,000 337,000
160	KNNR 6 502-3 D-05.03.23 Zjazdy z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm 337	m2	337,000 337,000
170	KNNR 6 404-4 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej 81	m	81,000 81,000
180	KNNR 6 403-3 D-08.01.01 b Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na ławie betonowej z oporem 91	m	91,000 91,000
6 chodniki			
190	KNNR 6 101-3 D-04.01.01 Koryta wykonywane na całej szerokości chodników , głębokość 26 cm [RMS=0,86] 360	m2	360,000 360,000
200	KNNR 1 206-4 D-02.00.00 Wywóz gruntu z korytowania oraz utylizacja 360*0,26	m3	93,600 93,600
210	KNNR 6 113-2 D-04.04.04 Podbudowy z mieszanki kruszyw stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm [RMS=0,75] 360	m2	360,000 360,000
220	KNNR 6 502-3 D-05.03.23 Chodniki z kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm 360	m2	360,000 360,000
230	KNNR 6 404-4 D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej 130	m	130,000 130,000

7 rury osłonowe

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
240u	3-2 D-01.00.00 Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami stalowymi dwudzielnymi fi 110 mm	m	46,000
8 regulacja urządzeń			
250	KNR 2-31 1406-3 D-01.00.00 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt	7,000
260	KNR 2-31 1406-4 D-01.00.00 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt	10,000
9 oznakowanie pionowe			
270	KNNR 6 702-1 D-07.02.01 Słupki z rur stalowych do znaków drogowych	szt	6,000
280	KNNR 6 702-4 D-07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych odblaskowych	szt	6,000
10 roboty wykończeniowe			
290	KNNR 1 501-1 D-09.01.01 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	1 044,000
300	KNNR 1 507-3 D-09.01.01 Obsianie trawą terenów zielonych	m2	1 044,000

----- Koniec wydruku -----