

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
Przebudowa ulicy Modrej w Piotrkowie Trybunalskim .

Stawka robocizny:
Waluta: złoty
Identyfikator kosztorysu: MODRA PIOTRKÓW

WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 1111-11-11 str. 1

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
----	--------------	-------	-----------------	-------	------------	---------

1 roboty pomiarowe

10u	D-01.01.01	Roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą	ryczałt	1,000		
-----	------------	---	---------	-------	--	--

Razem rozdział 1: roboty pomiarowe

2 roboty rozbiórkowe

20	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne	m2	432,000		
30	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm, mechaniczne	m2	432,000		
40	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej	m2	36,000		
50	D-01.02.04	Demontaż tablic znaków	szt	3,000		
60	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt	3,000		
70	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi oraz utylizacja gruzu	m3	84,960		

Razem rozdział 2: roboty rozbiórkowe

3 jezdnie

80	D-04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni , głębokość 50 cm , kat.gruntu II-IV [RMS=1,66]	m2	446,450		
90	D-02.00.00	Wywóz gruntu z korytowania oraz utylizacja	m3	223,225		
100	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	446,450		
110	D-04.04.04	Podbudowy z mieszanki kruszyw stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	416,000		
120	D-04.01.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	416,000		
130	D-05.03.05 b	Warstwa wiążąca z BA 16 W, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	416,000		
140	D-04.01.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	416,000		
150	D-05.03.13 a	Warstwa ścieralna z BA 8 S , gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	416,000		

Razem rozdział 3: jezdnie

4 krawężniki i obrzeża

160	D-08.01.01 b	Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na ławie betonowej z oporem	m	108,000		
170	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na ławie betonowej	m	121,800		

Razem rozdział 4: krawężniki i obrzeża

5 zjazdy

180	D-04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości zjazdów , głębokość 26 cm [RMS=0,86]	m2	67,000		
190	D-02.00.00	Wywóz gruntu z korytowania oraz utylizacja	m3	17,420		

Nr	Specyfikacja	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
200	D-04.04.04	Podbudowy z mieszanki kruszyw 0/31,5 mm stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm [RMS=0,75]	m2	67,000		
210	D-05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej kolorowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm	m2	67,000		
Razem rozdział 5: zjazdy						
6 chodniki						
220	D-04.01.01	Koryta wykonywane na całej szerokości chodników , głębokość 26 cm [RMS=0,86]	m2	81,000		
230	D-02.00.00	Wywóz gruntu z korytowania oraz utylizacja	m3	21,060		
240	D-04.04.04	Podbudowy z mieszanki kruszyw stabilizowanych mechanicznie , gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm [RMS=0,75]	m2	81,000		
250	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	81,000		
Razem rozdział 6: chodniki						
7 pobocze						
10		Pobocze z tłucznia kamiennego , gr.warstwy po uwałowaniu 15 cm	m2	25,000		
Razem rozdział 7: pobocze						
8 oznakowanie pionowe						
260	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do znaków drogowych	szt	4,000		
270	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych odblaskowych	szt	4,000		
Razem rozdział 8: oznakowanie pionowe						
9 roboty wykończeniowe						
280	D-09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	68,000		
290	D-09.01.01	Obsianie trawą terenów zielonych	m2	68,000		
Razem rozdział 9: roboty wykończeniowe						
Razem kosztorys: Przebudowa ulicy Modrej w Piotrkowie Trybunalskim .						
VAT (23%)						
Razem kosztorys + VAT						