

Piotrków Tryb. dn. 17.08.2017r.

SPZ.271.22.2017

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**DOTYCZY POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO
NA WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO:**

**„Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim”**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.), udzielam odpowiedzi na.:

Pytanie 1.

Jaka jest celowość montażu centrali Polon 4500 na tej instytucji? Proszę o podstawę lub konieczność takiego rozwiązania akurat na tym obiekcie.

Odpowiedź:

Dopuszczamy zastosowanie centrali Polon 4900 lub równoważne.

Pytanie 2.

Jednocześnie proszę o dopuszczenie do wyceny centrali Polon 4900, jako rozwiązania równoważnego. Nie ma żadnych przesłanek technicznych aby na tym obiekcie montować centralę zawierającą linie do sterowania gaszeniem gazem. Takowe tutaj nie występuje. Dodatkowo w przyszłości nie będzie technicznie możliwe wykonanie instalacji gaszenia gazem z tej centrali na tym obiekcie. Jest to marnotrawienie publicznych funduszy.

Odpowiedź:

Dopuszczamy zastosowanie centrali Polon 4900 lub równoważne.

Pytanie 3.

Czy dostawa i montaż napędów do klap ppoz na kanałach wentylacyjnych jest w zakresie przetargu. W przedmiarze znajdują się takie pozycje z dokładnym modelem. Czy te napędy będą kompatybilne z wykonanymi w poprzednim etapie klapami? Co w przypadku klap certyfikowanych np. mercor które powinny być dostarczane wraz z napędami. Czy wszystkie klap ppoz. zgodnie z projektem zostały już wykonane? Co w przypadku braku klap wentylacyjnych – co zostało zaobserwowane na wizji lokalnej. Klap ppoz nie ma zamontowanych na kanałach. A jeżeli są to już z fabrycznymi siłownikami.

Odpowiedź:

Nie wszystkie klap p-poż. zostały wykonane. Do wyceny i wykonania w kosztorysie budowlanym w poz. 28 - Klapa oddymiająca z napędem pneumatycznym (poz. 28 kosztorysu na roboty budowlane, nad szybem dźwigu), w poz. 216 kosztorysu budowlanego należy wycenić 2 klap oddymiające z napędem (oddymianie dwóch klatek schodowych).

Proszę wycenić zgodnie z załączonymi do przetargu przedmiarami.

Pytanie 4.

W załączonym przedmiarze na roboty budowlane brak pozycji dotyczącej wykonania warstwy samopoziomującej pod wykładzinę PCV. Zgodnie ze sztuką budowlaną należy ją wykonać. Proszę o dołączenie tej pozycji do przedmiaru lub zapewnienie, że nie będziemy wykonywać samopoziomki

Odpowiedź:

W kosztorysie ofertowym na roboty budowlane proszę dopisać pozycję nr 310 i wycenić roboty związane z wykonaniem podkładu samopoziomującego. W załączeniu STWiOR na podkłady .

1	2	3	4	5	6	7
310	KNR W-01 0202-02	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany pompą o grubości 6 mm, dwukrotne gruntowanie podłoża przed wykonaniem wylewki samopoziomującej.	m2	491,40+485,32+560,67=1537,39		

Pytanie 5.

W przedmiarze poz. 1 i poz. 4 są po 2 szt. central, natomiast w poz. 5 uruchomienie central są 3 szt., a w projekcie są 3 centrale (2VS-30-R0PHC/SS - 2szt., MISTARLP600-1szt). Proszę o sprecyzowanie ilości central.

Odpowiedź:

Proszę wycenić w pozycji 1. Przedmiaru -2 centrale 2VS-30-R0PHC/SS lub równoważne, w poz. 4. – 1 centralę MISTARLP600 lub równoważne, w poz. 5 uruchomienie 3 central. Powyższe należy zmienić w przedmiarze robót kosztorysu ofertowego.

Pytanie 6.

W opisie jest zapis o wentylatorach wyciągowych w sanitariatach – brak urządzeń w pozostałych miejscach. Również na rysunkach. (są natomiast wentylatory ściennie i kanałowe w przedmiarze i stwor, których z kolei nie ma nigdzie w projekcie);- proszę o uzupełnienie przedmiaru i sprecyzowanie które należy wycenić

Odpowiedź:

Proszę wycenić zgodnie z załączonymi do przetargu przedmiarami. Wentylator o wydajności do 100m3, łożyskowany, z opóźnieniem czasowym.

Pytanie 7.

Natomiast w przedmiarze w poz. 24 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o średnicy otworu ssącego do 100 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika w, tym jeden w sanitarium na parterze obmiar = 20 szt. nie ma nic o parametrach wentylatorów. Proszę o sprecyzowanie typu i parametrów pracy wentylatorów.

Odpowiedź:

Proszę wycenić zgodnie z załączonymi do przetargu przedmiarami. Wentylator o wydajności do 100m3, łożyskowany, z opóźnieniem czasowym.

Pytanie 8.

W przedmiarze poz.19 Czerpnie lub wyrzutnie ściennie kołowe typ B i C o śr. do 315 mm obmiar = 2 szt. oraz w poz. 20 Czerpnie lub wyrzutnie ściennie prostokątne typ A o ob- wodzie do 3260 mm obmiar = 4 szt. natomiast w projekcie są: czerpnia dachowa prostokątna 700x300 - 1 szt, czerpnia dachowa prostokątna 830x350 - 1 szt, Wyrzutnia dachowa prostokątna 821x313 - 1 szt., wyrzutnia dachowa okrągła dn250- 1szt., czerpnia ścienna prostokątna 400x300 - 1 szt. , wyrzutnia ścienna okrągła dn 250 -1 szt. Proszę o sprecyzowanie w przedmiarze typów i podzielenie pozycji osobno na wyrzutnie i czerpni.

Odpowiedź:


Proszę wycenić zgodnie z załączonymi do przetargu przedmiarami.

Pytanie 9.

Poz. 14 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych obmiar = 29 szt. natomiast w projekcie są: kratka wentyl. 280x160 - 12szt., kratka went. 400x160-3 szt., kratka went. 200x400 - 2szt., anemostaty nawiewne kwadratowe -4 szt., anemostaty wywiewne kwadratowe - 3 szt. Wszystkich rodzajów łącznie są 24szt. Proszę o weryfikację ilości i rodzajów kratek wentylacyjnych.

Odpowiedź:

Proszę wycenić zgodnie z załączonymi do przetargu przedmiarami.


WICEPREZYDENT MIASTA
Piotrkowa Trybunalskiego
Andrzej Kępcerek