

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty poprawkowe po PROJEKT BUD Sp. z o.o.					
1	TZKNBK XII 0304-44	Dopasowanie skrzydła okiennego okien ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 1.0 m ²	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
2	KNR 0-33 0123-04 - analogia	Montaż taśmy uszczelniającej - montaż uszczelki okiennej -wysokiej	m		
		450	m	450.000	
				RAZEM	450.000
3	KNR 0-33 0123-05 - analogia	Montaż listwy do ościeży - doszczelnienie metalowych drzwi zewnętrznych do podziemia	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	TZKNBK XXIII 0203- 03 - analo- gia	doszczelnienie rynien półokrągłych śr.do 18 cm z blachy miedzianej	m		
		81.00	m	81.000	
				RAZEM	81.000
5	TZKNBK XXIII 0105- 04 - analo- gia	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości od 25 do 50 cm z blachy cynkowej 0.6 mm -zamocowanie pasa z blachy tytano-wo-cynkowe na 3 gzymsach nadokiennych / brakujących - do odtworzenia/	m ²		
		2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
6	TZKNBK XXIII 0105- 04 - analo- gia	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości od 25 do 50 cm z blachy cynkowej 0.6 mm - pozostałe obróbki nad- i podokienne do ponownego montażu - materiał inwestora	m ²		
		33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
7	Analiza własna	Praca podnośnika samochodowego o wys. do 23 m - do poz. nr 4,-6	mg.		
		15	mg.	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 16x16 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-31 0303-01 - analogia	Nawierzchnia z kostki rzędowej betonowej 16x16 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał inwestora	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 0626-01	Odgrzybianie wgłębne murów	otw.		
		15	otw.	15.000	
				RAZEM	15.000
12	TZKNBK XXIII 0204- 05 - analo- gia	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej 0.6 - dodatek za wykonanie i montaż dodatkowych obejm na rurze spustowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000