

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty poprawkowe po PROJEKT BUD Sp. z o.o.					
1		Dopasowanie skrzydła okiennego okien ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 1.0 m ²	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
2		Montaż taśmy uszczelniającej - montaż uszczelki okiennej -wysokiej	m		
		450	m	450.000	
				RAZEM	450.000
3		Montaż listwy do ościeży - doszczelnienie metalowych drzwi zewnętrznych do podziemia	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4		doszczelnienie rynien półokrągłych śr.do 18 cm z blachy miedzianej	m		
		81.00	m	81.000	
				RAZEM	81.000
5		Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości od 25 do 50 cm z blachy cynkowej 0.6 mm -zamocowanie pasa z blachy tytanowo-cynkowe na 3 gzymsach nadokiennych / brakujących - do odtworzenia/	m ²		
		2.00	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
6		Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości od 25 do 50 cm z blachy cynkowej 0.6 mm - pozostałe obróbki nad- i podokienne do ponownego montażu - materiał inwestora	m ²		
		33	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
7		Praca podnośnika samochodowego o wys. do 23 m - do poz. nr 4,-6	mg.		
		15	mg.	15.000	
				RAZEM	15.000
8		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 16x16 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
9		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
10		Nawierzchnia z kostki rzędowej betonowej 16x16 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał inwestora	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
11		Odgrzybianie wgłębne murów	otw.		
		15	otw.	15.000	
				RAZEM	15.000
12		Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej 0.6 - dodatek za wykonanie i montaż dodatkowych obejm na rurze spustowej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

OFERTA

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Roboty poprawkowe po PROJEKT BUD Sp. z o.o.						
1		Dopasowanie skrzydła okiennego okien ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 1.0 m ²	szt.	45.000		
2		Montaż taśmy uszczelniającej - montaż uszczelki okiennej -wysokiej	m	450.000		
3		Montaż listwy do ościeży - doszczelnienie metalowych drzwi zewnętrznych do podziemia	m	6.000		
4		doszczelnienie rynien półokrągłych śr.do 18 cm z blachy miedzianej	m	81.000		
5		Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości od 25 do 50 cm z blachy cynkowej 0.6 mm -zamocowanie pasa z blachy tytanowo-cynkowe na 3 gzymsach nadokiennych / brakujących - do odtworzenia/	m ²	2.000		
6		Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szerokości od 25 do 50 cm z blachy cynkowej 0.6 mm - pozostałe obróbki nad- i podokienne do ponownego montażu - materiał inwestora	m ²	33.000		
7		Praca podnośnika samochodowego o wys. do 23 m - do poz. nr 4,-6	mg.	15.000		
8		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 16x16 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	4.000		
9		Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	4.000		
10		Nawierzchnia z kostki rzędowej betonowej 16x16 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - materiał inwestora	m ²	4.000		
11		Odrzybianie wgłębne murów	otw.	15.000		
12		Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy miedzianej 0.6 - dodatek za wykonanie i montaż dodatkowych obejm na rurze spustowej	szt.	3.000		