

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg nakładów rzeczowych KNR 60805-020-050	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m2	836,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-060806-01-060	Rozbiórka mechaniczna nawierzchni betonowej	m3	21,00
3	wg nakładów rzeczowych KNR 2-311507-06-034	Transport płyt drogowych na odl. do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, transport samochodem o ładown. 5-10 t	t	302,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310101-01-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	1 235,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 2-310101-02-050	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm.	m2	1 235,00
6	wg nakładów rzeczowych KNR 2-060115-01-060	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego warstwy dolnej. Grubość po zagęszczeniu do 15 cm.	m3	166,00
7	wg nakładów rzeczowych KNR 2-060115-03-060	Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego warstwy górnej. Grubość po zagęszczeniu do 8 cm.	m3	99,00
8	wg nakładów rzeczowych KNR 2-060405-02-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm. Wypełnienie spoin zaprawą cementową. krotność= 1,00	m	230,00
9	wg nakładów rzeczowych KNR 2-060301-03-050	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wymiarach 8 cm. Podsypka żwirowa. Wypełnienie spoin piaskiem.	m2	1 104,00
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-060301-08-050	Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wymiarach 8 cm. Podsypka cementowo-piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem	m2	133,00
11	wg nakładów rzeczowych KNR 2-060307-03-050	Nawierzchnia o wym. 4 x 6 m pod kontener z płyt drogowych rozbiórkowych	m2	24,00