

**PRZEDMIAR - MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY
SP. NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ PRZY SP. NR 3 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ADRES INWESTYCJI : UI Wysoka 28/38, 97-300 Piotrków Trybunalski
INWESTOR : MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
ADRES INWESTORA : Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Stadnik (Ogólnobudowlana) 
DATA OPRACOWANIA : 29.03.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA : 
MICHAŁ STADNIK
NIP: 7692818792
REGON: 101616473
97-400 Bełchatów, Helenów 30A
@: michal.stadnik1@gmail.com
tel: 506 535 957

Data opracowania
29.03.2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont boiska z nawierzchni ze sztucznej trawy			
1	KNR AT-03	Rozbiórka nawierzchni ze sztucznej trawy	m ²		
d.1	0104-03				
	analogia				
		1860	m ²	1860.000	
				RAZEM	1860.000
2	KNR AT-06	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m ³ , wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I	t		
d.1	0104-01				
		1860*0.04*1.0	t	74.400	
				RAZEM	74.400
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirowo-betonowych i żelbetonowych na odległość 20 km	m ³		
d.1	0108-19				
	0108-20				
	analogia				
		1860*0.04	m ³	74.400	
				RAZEM	74.400
4		Składowanie i utylizacja rozebranej nawierzchni boiska	t		
d.1	wycena indywidualna				
		poz.2	t	74.400	
				RAZEM	74.400
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.1	0103-01				
		1860	m ²	1860.000	
				RAZEM	1860.000
6		Nawierzchnia sportowa ze sztucznej trawy	m ²		
d.1	analiza indywidualna				
		1860	m ²	1860.000	
				RAZEM	1860.000