

Projekt

z dnia 13 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO**

z dnia 2019 r.

**w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej
i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim**

Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716, 1815), uchwala się co następuje:

**DZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1. 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego” przyjętego Uchwałą Nr XLIX/837/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 roku z późniejszymi zmianami, przyjętymi Uchwałą Nr XIV/297/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 listopada 2011 r., Uchwałą Nr XXVII/359/16 z dnia 26 października 2016 r. i Uchwałą Nr XLVII/566/17 z dnia 25 października 2017 r.

2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w granicach określonych w Uchwale Nr XLIX/620/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, zwany dalej planem.

3. Granice obszaru objętego planem wyznaczone są na rysunku planu.

4. Integralną częścią Uchwały są:

- 1) rysunek planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Przedmiotem ustaleń planu są:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U;
- 3) tereny zabudowy usługowej - oznaczone na rysunku planu symbolem U;
- 4) tereny zieleni urządzonej - oznaczone na rysunku planu symbolem ZU;
- 5) tereny infrastruktury technicznej - energetyka, oznaczone na rysunku planu symbolem E;
- 6) tereny dróg publicznych – drogi zbiorcze, oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ;
- 7) tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD;
- 8) tereny dróg wewnętrznych - oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

9) teren obsługi komunikacji – zabudowa garażowa, oznaczone na rysunku planu symbolem KS.

§ 2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 4) obowiązująca linia zabudowy;
- 5) przeznaczenie terenów;
- 6) strefa ograniczonego użytkowania od ciepłociągu;
- 7) studnia abisyńska.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1. są oznaczeniami informacyjnymi.

§ 3. Ilekcioć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) **dachu płaskim** - należy przez to rozumieć dach o spadku nieprzekraczającym 10°;
- 2) **elewacji frontowej** – należy przez to rozumieć elewację budynku zlokalizowaną od strony dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz zieleni urządzonej;
- 3) **linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania** – należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzielącą obszar na części o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 4) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię graniczną sytuowania nadziemnych kondygnacji budynków; dopuszcza się przekroczenie tej linii o elementy wystroju architektonicznego, elementy ustrojów na stałe związanych z konstrukcją budynku na odległość do 1,5 m;
- 5) **obowiązującej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię wyznaczającą położenie elewacji frontowej budynków; dopuszcza się przekroczenie tej linii o elementy wystroju architektonicznego, elementy ustrojów na stałe związanych z konstrukcją budynku na odległość do 1,5 m;
- 6) **obszarze planu** – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach przedstawionych na rysunku planu;
- 7) **powierzchni biologicznie czynnej** - należy przez to rozumieć procentowy udział terenu w ogólnej powierzchni działki o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m²;
- 8) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć powierzchnię działki budowlanej zajęłą przez rzuty poziome wszystkich budynków w ich obrysach zewnętrznych, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni schodów i pochylni zewnętrznych, tarasów naziemnych, ramp zewnętrznych, daszków, okapów dachowych, występów dachowych, podziemnych części budynków, studzienek piwnicznych, powierzchni pod daszkami ochronnymi;
- 9) **rysunku planu** - należy przez to rozumieć opracowanie graficzne sporządzone na urzędowej kopii mapy zasadniczej, pochodzącej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:1000;
- 10) **teren** - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami cyfrowymi i literowymi, z których cyfry oznaczają kolejny numer terenu, a litery jego przeznaczenie;
- 11) **wskaźniku intensywności zabudowy** – należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni całkowitych (wszystkich kondygnacji nadziemnych) wszystkich budynków położonych na działce budowlanej do powierzchni działki;
- 12) **wysokości zabudowy** - należy przez to rozumieć ustalony w planie nieprzekraczalny pionowy wymiar obiektów budowlanych, liczony w metrach, od najniższego poziomu terenu, na którym jest posadowiony ten obiekt do najwyższego jego punktu.

§ 4. Dla obszaru, o którym mowa w §1 plan ustala:

- 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
- 3) zasady ochrony środowiska i przyrody;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
 - b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej,
 - c) maksymalną wysokość zabudowy,
 - d) minimalną liczbę miejsc do parkowania (mp), w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji,
 - e) linie zabudowy i gabaryty obiektów;
- 5) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
- 6) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych;
- 7) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
- 8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;
- 9) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
- 10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

DZIAŁ II.

USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

§ 5. 1. Ustala się następujące zasady ogólne:

- 1) przy remoncie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie obiektów budowlanych obowiązują ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów;
- 2) dla budynków niespełniających nieprzekraczalnej linii zabudowy dopuszcza się remonty i przebudowę;
- 3) zakazuje się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji, infrastruktury drogowej i technicznej;
- 4) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych i wykonywania prac mogących pogorszyć stosunki wodne na gruntach sąsiednich, za wyjątkiem lokalizacji studni dla zaopatrzenia w wodę na potrzeby obronności i w sytuacjach kryzysowych;
- 5) obowiązkowi zachowania poziomu hałasu w środowisku określonego w obowiązujących przepisach o ochronie środowiska podlegają:
 - a) tereny MN i MN/U – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) tereny ZU - jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
 - c) pozostałe tereny nie są normowane akustycznie.

2. Wymagania wynikające z kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) plan nie wyznacza przestrzeni publicznych.

3. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) na obszarze planu nie występują obiekty dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, wobec czego plan nie ustala wymagań w tym zakresie;

- 2) obszar objęty planem nie leży na terenach górniczych, wobec czego plan nie nakłada wymagań w tym zakresie;
- 3) obszar objęty planem nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi, wobec czego plan nie nakłada wymagań w tym zakresie;
- 4) na obszarze objętym planem nie występują zjawiska związane z osuwaniem się mas ziemnych, wobec czego plan nie nakłada wymagań w tym zakresie.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

- 1) ze względu na prawidłowość funkcjonowania lotniska Piotrków Trybunalski, na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązują bezwzględne ograniczenia wysokości obiektów budowlanych i naturalnych, zgodnie z przepisami odrębnymi – ograniczenia wysokości obejmują również wszystkie urządzenia umieszczone na obiektach budowlanych;
- 2) zakaz umieszczania na elewacjach frontowych budynków mieszkalnych i usługowych widocznych elementów technicznego wyposażenia budynków takich jak klimatyzatory, anteny, przewody kominowe.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

- 1) w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych w zbliżeniu do sieci infrastruktury technicznej, obowiązują przepisy odrębne;
- 2) powiązanie istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej obszaru planu z układem sieci miejskich realizowane poprzez ich rozbudowę;
- 3) dopuszcza się podział działek dla obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną, dla wydzielenia tych działek nie obowiązują wielkości wskazane w Dziale III Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów;
- 4) w zakresie sieci elektroenergetycznych, dopuszcza się budowę linii niskich i średnich napięć, przy uwzględnieniu zapisów Działu IV niniejszej uchwały;
- 5) ustala się strefę ograniczonego użytkowania od ciepłociągu w terenie 3MN/U:
 - a) szerokość strefy: 1,5 m na każdą stronę od brzegu/skrajni ciepłociągu, zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) w strefie ograniczonego użytkowania obowiązuje zakaz lokalizacji budynków i obiektów budowlanych wymagających fundamentowania;
- 6) wymagania dotyczące sposobu zagospodarowania dróg publicznych i dróg wewnętrznych:
 - a) ustalenia dla terenów dróg określono w Dziale III Rozdział 3,
 - b) stosowanie w ramach jednego terenu jednorodnych pod względem kolorystyki nawierzchni i użytych materiałów dla:
 - ciągów pieszych,
 - dla ścieżek rowerowych;
- 7) dopuszcza się przebudowę i budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na całym terenie objętym planem, z uwzględnieniem przepisów odrębnych i ustaleń szczegółowych określonych w niniejszej uchwale;
- 8) obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc na parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych i na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
- 9) zakaz stosowania asfaltów jako nawierzchni chodników;
- 10) zakaz lokalizacji instalacji wykorzystujących siłę wiatru;
- 11) dopuszcza się wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla realizacji zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, z wyłączeniem urządzeń wytwarzających energię o mocy przekraczającej 100kW.

6. Ustala się następujące zasady zagospodarowania i wyposażenia terenów w zakresie obronności i w sytuacjach kryzysowych:

- 1) zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i ciepłą, winno następować równolegle z powstającą zabudową;
- 2) lokalizację obiektów służących ochronie ludności w sytuacjach kryzysowych, wyznacza się na terenach ZU;
- 3) obowiązek zapewnienia wykorzystania dróg publicznych, terenów zieleni urządzonej, do celów p. poz., dla sprzętu ratowniczego i w sytuacjach kryzysowych;
- 4) ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych poprzez hydranty, montowane na sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) dopuszcza się likwidację istniejącej studni abisyńskiej w terenie 2U;
- 6) w terenach ZU ustala się możliwość lokalizacji studni dla zaopatrzenia w wodę na potrzeby obronności i w sytuacjach kryzysowych.

7. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- 1) tereny oraz budynki i budowle na nich zlokalizowane mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu;
- 2) nie ustala się innego sposobu tymczasowego zagospodarowania aniżeli dotychczasowy.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) warunki scalania i podziału nieruchomości określono w Dziale III.

9. Ustala się następującą wysokość jednorazowej opłaty określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości - renta planistyczna, która wynosi:

- 1) 30% dla terenów MN, U, MN/U;
- 2) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie nie stwierdza się wzrostu wartości nieruchomości.

DZIAŁ III.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW

Rozdział 1.

Ustalenia dotyczące terenów zabudowy

§ 6. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **1MN/U** - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami:

- 1) nie dopuszcza się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej i grupowej;
- 2) dopuszcza się lokalizację budynków wyłącznie o funkcji usługowej;
- 3) wyklucza się lokalizację usług polegających na:
 - a) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym kopalinami, niekonfekcjonowanymi kruszywami budowlanymi, ziemią, węglem opałowym we wszystkich postaciach, wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów szczególnych,
 - b) lokalizacji stacji paliw, myjni samochodowych, stacji kontroli, stacji demontażu pojazdów i złomowisk,
 - c) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym materiałami budowlanymi,
 - d) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym produktami pochodzącymi z działalności wytwórczej w rolnictwie,
- 4) zakazuje się lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego;
- 5) zakazuje się lokalizacji obiektów gastronomicznych;
- 6) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży;
- 7) nie dopuszcza się lokalizacji budynków gospodarczych i garaży oraz zespołów takich budynków, jako jedyne sposobu zagospodarowania terenu;
- 8) nie dopuszcza się urządzania parkingów jako jedyne sposobu zagospodarowania terenu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) ustala się zakaz sytuowania budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z działkami sąsiednimi, za wyjątkiem przypadków określonych w pkt. 2) i w pkt. 3);
- 2) dla budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych, usługowych dopuszcza się ich sytuowanie w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z działkami w terenie 9KS;
- 3) dla budynków gospodarczych, garaży i wiat dopuszcza się ich sytuowanie w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z działkami sąsiednimi.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,15 do 0,9;
- 2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: do 50%;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 20%;
- 4) obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do parkowania (mp) w ramach działki budowlanej nie mniejszej niż:
 - a) 1 mp na każde rozpoczęte 80 m² powierzchni wewnętrznej budynków użyteczności publicznej,
 - b) w ramach obowiązkowych miejsc do parkowania dla budynków użyteczności publicznej obowiązuje zapewnienie minimum 1 miejsca do parkowania przeznaczonego na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
 - c) 1 mp dla każdego lokalu mieszkalnego;
- 5) rodzaj dachu:
 - a) płaski,
 - b) jedno - lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci od 20° do 40°,
 - c) obowiązuje ujednolicone pokrycie dachu pod względem użytego materiału oraz kolorystyki;
- 6) wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, usługowych i usługowo – mieszkalnych:
 - dla budynków o dachach jednospadowym lub płaskim płaskich – do 7,0 m,
 - dla budynków o dachu wielospadowym – do 10,0 m,
 - b) dla budynków garażowych, gospodarczych i wiat - do 5,0 m,
 - c) dla budowli - do 6,0 m;
- 7) realizacja elewacji z zastosowaniem nie więcej niż 3 rodzajów materiałów wykończeniowych (nie dotyczy obróbek blacharskich i stolarki);
- 8) zakaz stosowania jako okładzin elewacyjnych:
 - a) blach trapezowych, falistych i blachodachówki, płytek ceramicznych,
 - b) PCV/PCW, blach w ilości większej niż 30% powierzchni elewacji dla budynków mieszkalnych i usługowych,
 - c) drewna i imitacji drewna w ilości większej niż 30% powierzchni elewacji dla budynków mieszkalnych i usługowych;
- 9) obowiązuje ujednolicona kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej dla wszystkich budynków o tej samej funkcji w ramach działki budowlanej.

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) nie ustala się obowiązku scalania i ponownego podziału nieruchomości;
- 2) ustala się parametry działek powstałych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia – 600 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu – 20,0 m,

c) dowolny kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) z drogi wewnętrznej 20KDW.

6. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale IV.

§ 7. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **2U** - zabudowa usługowa, w tym handel:

1) wyklucza się lokalizację usług polegających na:

a) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu, konfekcjonowaniu i obrocie handlowym kopalinami, kruszywami budowlanymi, ziemią, torfem, węglem opałowym we wszystkich postaciach, wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów szczególnych,

b) składowaniu, magazynowaniu, transporcie,

c) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym materiałami budowlanymi,

d) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym produktami pochodzącymi z działalności wytwórczej w rolnictwie;

2) zakazuje się lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego;

3) zakazuje się lokalizacji obiektów gastronomicznych;

4) zakazuje się lokalizacji stacji paliw, stacji demontażu pojazdów i złomowisk;

5) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m².

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 1000 m².

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 0,6;

2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy na działce w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 30%;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 20%;

4) obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do parkowania (mp) w ramach działki budowlanej nie mniejszej niż:

a) 1 mp na każde rozpoczęte 40 m² powierzchni sprzedaży w obiektach handlowych,

b) 1 mp na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni całkowitej pozostałych budynków usługowych,

c) w ramach obowiązkowych miejsc do parkowania obowiązuje zapewnienie minimum 1 miejsca do parkowania przeznaczonego na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

5) rodzaj dachu:

a) płaski,

b) jedno lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci do 25°;

6) wysokość zabudowy:

a) dla budynków o dachu jednospadowym lub płaskim - do 7,0 m,

b) dla budynków o dachu wielospadowym - do 10,0 m,

c) dla budowli - do 5,0 m;

7) realizacja elewacji z zastosowaniem nie więcej niż 3 rodzajów materiałów wykończeniowych (nie dotyczy obróbek blacharskich oraz stolarki);

8) zakaz stosowania jako okładzin elewacyjnych: blach trapezowych, falistych i blachodachówki oraz płytek ceramicznych.

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) nie ustala się obowiązku scalania i ponownego podziału nieruchomości;
- 2) ustala się parametry działek powstałych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia – 850 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu - 15,0 m,
 - c) dowolny kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) z drogi publicznej – droga dojazdowa 18KDD;
- 2) z drogi publicznej – ul. Rolniczej – poza granicami opracowania.

6. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale IV.

§ 8. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **3MN/U** - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami:

- 1) nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej;
- 2) nie dopuszcza się lokalizacji usług jako jedyne go sposobu zagospodarowania terenu;
- 3) wyklucza się lokalizację usług polegających na:
 - a) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym kopalinami, niekonfekcjonowanymi kruszywami budowlanymi, ziemią, węglem opałowym we wszystkich postaciach, wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów szczególnych,
 - b) lokalizacji stacji paliw, myjni samochodowych, stacji kontroli, stacji demontażu pojazdów i złomowisk,
 - c) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym materiałami budowlanymi,
 - d) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym produktami pochodzącymi z działalności wytwórczej w rolnictwie;
- 4) zakazuje się lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego;
- 5) zakazuje się lokalizacji obiektów gastronomicznych;
- 6) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży;
- 7) nie dopuszcza się lokalizacji budynków gospodarczych i garaży oraz zespołów takich budynków, jako jedyne go sposobu zagospodarowania terenu;
- 8) nie dopuszcza się urządzania parkingów jako jedyne go sposobu zagospodarowania terenu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z działkami sąsiednimi;
- 2) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 900 m².

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 1,0;
- 2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: do 35%;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30%;
- 4) obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do parkowania (mp) w ramach działki budowlanej w terenie 3MN/U nie mniejszej niż:
 - a) 1 mp na każde rozpoczęte 60 m² powierzchni wewnętrznej budynków zajętych na funkcje usługowe,
 - b) w ramach obowiązkowych miejsc do parkowania dla budynków użyteczności publicznej obowiązuje zapewnienie minimum 1 miejsca do parkowania przeznaczonego na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
 - c) 1 mp dla każdego lokalu mieszkalnego;

5) rodzaj dachu:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, usługowych i usługowo - mieszkalnych:

- płaski,
- jedno lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 20° do 40°,

b) dla pozostałych budynków i wiat:

- płaski,
- jedno lub wielospadowy o nachyleniu połaci do 20°;

6) wysokość zabudowy:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, usługowych i usługowo - mieszkalnych:

- dla budynków o dachu jednospadowym lub płaskim – do 7,0 m,
- dla budynków o dachu wielospadowym – do 10,0 m,

b) dla budynków garażowych, gospodarczych i wiat - do 5,0 m,

c) dla budowli - do 5,0 m;

7) zakaz stosowania jako okładzin elewacyjnych:

a) blach trapezowych, falistych i blachodachówki, płytek ceramicznych,

b) PCV/PCW, blach w ilości większej niż 30% powierzchni elewacji dla budynków mieszkalnych i usługowych,

c) drewna i imitacji drewna w ilości większej niż 30% powierzchni elewacji dla budynków mieszkalnych i usługowych;

8) obowiązuje ujednolicona kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej dla wszystkich budynków o tej samej funkcji w ramach działki budowlanej.

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) nie ustala się obowiązku scalania i ponownego podziału nieruchomości;

2) ustala się parametry działek powstałych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

- a) minimalna powierzchnia – 600 m²,
- b) minimalna szerokość frontu – 15,0 m,
- c) dowolny kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) z drogi publicznej – drogi dojazdowej 18KDD;

2) z drogi wewnętrznej 21KDW;

3) z drogi publicznej – ul. Topolowa – nie objętej opracowaniem;

4) z drogi publicznej – ul. Rolnicza – nie objętej opracowaniem.

6. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale IV.

§ 9.1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **4MN** - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:

1) nie dopuszcza się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, szeregowej oraz grupowej;

2) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych wyłącznie jako towarzyszących zabudowie mieszkaniowej;

3) nie dopuszcza się lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych oraz zespołów takich budynków, jako jedyne go sposobu zagospodarowania terenu;

4) nie dopuszcza się urządzania parkingów jako jedyne go sposobu zagospodarowania terenu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) nie dopuszcza się sytuowania budynków i wiat w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z działkami sąsiednimi, za wyjątkiem określonym pkt. 2);
- 2) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, garaży i wiat, w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z działkami sąsiednimi położonymi w terenie 9KS;
- 3) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 900 m².

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje lokalizacja budynków mieszkalnych zgodnie z obowiązującą linią zabudowy, przy czym za spełnienie tego warunku uznaje się, jeżeli co najmniej 60% szerokości elewacji frontowej znajduje się w obowiązującej linii zabudowy;
 - 2) dopuszcza się wycofanie części elewacji budynku o maksymalnie 3,0 m, w stosunku do linii zabudowy;
 - 3) obowiązuje równoległe położenie elewacji frontowej względem linii zabudowy;
 - 4) dla budynków gospodarczych i garażowych obowiązująca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy;
 - 5) maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych i garażowych na działce budowlanej nie może przekroczyć 40 m²;
 - 6) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,15 do 0,5;
 - 7) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: do 30%;
 - 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%;
 - 9) obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do parkowania (mp) w ramach działki budowlanej w terenie 4MN nie mniejszej niż 1 mp dla każdego lokalu mieszkalnego;
 - 10) rodzaj dachu:
 - a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
 - płaski,
 - jedno lub wielospadowy o nachyleniu połaci od 20° do 40°,
 - b) dla budynków garażowych, gospodarczych i wiat:
 - płaski,
 - jedno lub wielospadowy o nachyleniu połaci do 20°,
 - 11) wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
 - dla budynków o dachu jednospadowym lub płaskim – do 7,0 m,
 - dla budynków o dachu wielospadowym – do 10,0 m,
 - b) dla budynków garażowych, gospodarczych i wiat - do 5,0 m,
 - c) dla budowli - do 4,0 m;
 - 12) zakaz stosowania jako okładzin elewacyjnych:
 - a) blach trapezowych, falistych i blachodachówki, płytek ceramicznych,
 - b) PCV/PCW, blach w ilości większej niż 30% powierzchni elewacji dla budynków mieszkalnych,
 - c) drewna i imitacji drewna w ilości większej niż 30% powierzchni elewacji dla budynków mieszkalnych.
- ### 4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- 1) nie ustala się obowiązku scalania i ponownego podziału nieruchomości;
 - 2) ustala się parametry działek powstałych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia – 750 m²,

- b) minimalna szerokość frontu – 20,0 m,
- c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego drogi 18KDD - 90°.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) z drogi publicznej – drogi dojazdowej 18KDD.

6. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale IV.

§ 10. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **5MN** - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:

- 1) nie dopuszcza się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, szeregowej oraz grupowej;
- 2) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych wyłącznie jako towarzyszących zabudowie mieszkaniowej;
- 3) nie dopuszcza się lokalizacji budynków gospodarczych i garażowych oraz zespołów takich budynków, jako jedyne go sposobu zagospodarowania terenu;
- 4) nie dopuszcza się urządzania parkingów jako jedyne go sposobu zagospodarowania terenu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) nie dopuszcza się sytuowania budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z działkami sąsiednimi, za wyjątkiem określonym pkt. 2);
- 2) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych, garaży i wiat, w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z działkami sąsiednimi położonymi w terenie 9KS.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje równoległe położenie elewacji frontowej względem linii zabudowy;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,15 do 0,5;
- 3) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: do 30%;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%;
- 5) obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do parkowania (mp) w ramach działki budowlanej w terenie 5MN nie mniejszej niż 1 mp dla każdego lokalu mieszkalnego;
- 6) rodzaj dachu:
 - a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
 - płaski,
 - wielospadowy o nachyleniu połaci od 20° do 40°,
 - b) dla budynków garażowych, gospodarczych i wiat:
 - płaski,
 - jedno lub wielospadowy o nachyleniu połaci do 20°,
- 7) wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
 - dla budynków o dachu płaskim – do 7,0 m,
 - dla budynków o dachu wielospadowym – do 10,0 m,
 - b) dla budynków garażowych, gospodarczych i wiat - do 5,0 m,
 - c) dla budowli - do 4,0 m;
- 8) zakaz stosowania jako okładzin elewacyjnych:
 - a) blach trapezowych, falistych i blachodachówki, płytek ceramicznych,
 - b) PCV/PCW, blach w ilości większej niż 30% powierzchni elewacji dla budynków mieszkalnych,

c) drewna i imitacji drewna w ilości większej niż 30% powierzchni elewacji dla budynków mieszkalnych.

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) nie ustala się obowiązku scalania i ponownego podziału nieruchomości;
- 2) ustala się parametry działek powstałych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia – 800 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu – 20,0 m,
 - c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego drogi 18KDD - 90°.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) z drogi publicznej – drogi dojazdowej 18KDD;
- 2) z drogi publicznej – drogi dojazdowej 17 KDD, poprzez teren 8MN/U.

6. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale IV.

§ 11. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **6MN** - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:

- 1) nie dopuszcza się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, szeregowej oraz grupowej;
- 2) dopuszcza się lokalizację wolnostojących budynków gospodarczych wyłącznie jako towarzyszących zabudowie mieszkaniowej;
- 3) nie dopuszcza się lokalizacji budynków gospodarczych oraz zespołów takich budynków, jako jedyne sposobu zagospodarowania terenu;
- 4) nie dopuszcza się lokalizacji parkingów jako jedyne sposobu zagospodarowania terenu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z działkami sąsiednimi.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje równoległe lub prostopadłe położenie elewacji frontowej względem linii zabudowy;
- 2) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 0,6;
- 3) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: do 30%;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 40%;
- 5) obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do parkowania (mp) w ramach działki budowlanej w terenie 6MN nie mniejszej niż 1 mp dla każdego lokalu mieszkalnego;
- 6) rodzaj dachu:
 - a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
 - płaski,
 - wielospadowy o nachyleniu połaci od 20° do 40°,
 - b) dla budynków garażowych, gospodarczych i wiat:
 - płaski,
 - jedno lub wielospadowy o nachyleniu połaci do 20°;
- 7) wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
 - dla budynków o dachu płaskim – do 7,0 m,
 - dla budynków o dachu wielospadowym – do 10,0 m,
 - b) dla budynków garażowych, gospodarczych i wiat - do 5,0 m,

c) dla budowli - do 4,0 m;

8) zakaz stosowania jako okładzin elewacyjnych:

a) blach trapezowych, falistych i blachodachówki, płytek ceramicznych,

b) PCV/PCW, blach, drewna i imitacji drewna w ilości większej niż 30% powierzchni elewacji dla budynków mieszkalnych.

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) nie ustala się obowiązku scalania i ponownego podziału nieruchomości;

2) ustala się parametry działek powstałych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna powierzchnia – 800 m²,

b) minimalna szerokość frontu – 20,0 m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego drogi 18KDD - 90°.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

1) z drogi publicznej – drogi dojazdowej 18KDD;

2) z drogi wewnętrznej 19KDW.

6. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale IV.

§ 12. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **7MN/U** - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami:

1) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako wolnostojącej; nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, szeregowej oraz grupowej;

2) dopuszcza się lokalizację budynków wyłącznie o funkcji usługowej;

3) dopuszcza się lokalizację usług jako jedyne go sposobu zagospodarowania terenu;

4) wyklucza się lokalizację usług polegających na:

a) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym kopalinami, niekonfekcjonowanymi kruszywami budowlanymi, ziemią, węglem opałowym we wszystkich postaciach, wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów szczególnych,

b) lokalizacji stacji paliw, myjni samochodowych, stacji kontroli, stacji demontażu pojazdów i złomowisk,

c) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym materiałami budowlanymi,

d) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym produktami pochodzącymi z działalności wytwórczej w rolnictwie;

5) zakazuje się lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego;

6) zakazuje się lokalizacji obiektów gastronomicznych;

7) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wyłącznie jako towarzyszących funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;

8) nie dopuszcza się lokalizacji budynków gospodarczych i garaży oraz zespołów takich budynków, jako jedyne go sposobu zagospodarowania terenu;

9) nie dopuszcza się urządzania parkingów jako jedyne go sposobu zagospodarowania terenu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się sytuowania budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z działkami sąsiednimi;

2) maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych i garażowych na działce budowlanej nie może przekroczyć 50 m².

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 0,7;

- 2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: do 35%;
 - 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%;
 - 4) obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do parkowania (mp) w ramach działki budowlanej w terenie 7MN/U nie mniejszej niż:
 - a) 1 mp na każde rozpoczęte 80 m² powierzchni wewnętrznej budynków użyteczności publicznej,
 - b) w ramach obowiązkowych miejsc do parkowania dla budynków użyteczności publicznej obowiązuje zapewnienie minimum 1 miejsca do parkowania przeznaczonego na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
 - c) 1 mp dla każdego lokalu mieszkalnego;
 - 5) rodzaj dachu:
 - a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, usługowych i usługowo - mieszkalnych:
 - płaski,
 - wielospadowy o nachyleniu połaci od 20° do 40° – dla budynków mieszkalnych,
 - b) dla pozostałych budynków i wiat:
 - płaski,
 - jedno lub wielospadowy o nachyleniu połaci do 20°;
 - 6) wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, usługowych i usługowo - mieszkalnych:
 - dla budynków o dachu płaskim – do 7,0 m,
 - dla budynków o dachu wielospadowym – do 10,0 m,
 - b) dla budynków garażowych, gospodarczych i wiat - do 5,0 m,
 - c) dla budowli - do 4,0 m;
 - 7) realizacja elewacji z zastosowaniem nie więcej niż 3 rodzajów materiałów wykończeniowych (nie dotyczy obróbek blacharskich i stolarki);
 - 8) zakaz stosowania jako okładzin elewacyjnych:
 - a) blach trapezowych, falistych i blachodachówki, płytek ceramicznych,
 - b) PCV/PCW, blach w ilości większej niż 30% powierzchni elewacji dla budynków mieszkalnych i usługowych,
 - c) drewna i imitacji drewna w ilości większej niż 30% powierzchni elewacji dla budynków mieszkalnych i usługowych;
 - 9) obowiązuje ujednolicona kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej dla wszystkich budynków o tej samej funkcji w ramach działki budowlanej.
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- 1) nie ustala się obowiązku scalania i ponownego podziału nieruchomości;
 - 2) ustala się parametry działek powstałych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia – 600 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu – 20,0 m,
 - c) dowolny kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej:
- 1) z drogi publicznej – droga zbiorcza 14KDZ;
 - 2) z drogi publicznej – droga dojazdowa 17KDD.

6. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale IV.

§ 13. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **8MN/U** - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami:

- 1) ustala się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako wolnostojącej; nie dopuszcza się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej, szeregowej oraz grupowej;
- 2) dopuszcza się lokalizację budynków wyłącznie o funkcji usługowej;
- 3) dopuszcza się lokalizację usług jako jedyne go sposobu zagospodarowania terenu;
- 4) wyklucza się lokalizację usług polegających na:
 - a) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym kopalinami, niekonfekcjonowanymi kruszywami budowlanymi, ziemią, węglem opałowym we wszystkich postaciach, wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów szczególnych,
 - b) lokalizacji stacji paliw, myjni samochodowych, stacji kontroli, stacji demontażu pojazdów i złomowisk,
 - c) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym materiałami budowlanymi,
 - d) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym produktami pochodzącymi z działalności wytwórczej w rolnictwie;
- 5) zakazuje się lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego;
- 6) zakazuje się lokalizacji obiektów gastronomicznych;
- 7) dopuszcza się budowę i wydzielenie dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 5,0 m;
- 8) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garaży wyłącznie jako towarzyszących funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej;
- 9) nie dopuszcza się lokalizacji budynków gospodarczych i garaży oraz zespołów takich budynków, jako jedyne go sposobu zagospodarowania terenu;
- 10) nie dopuszcza się urządzania parkingów jako jedyne go sposobu zagospodarowania terenu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) nie dopuszcza się sytuowania budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z działkami sąsiednimi;
- 2) maksymalna łączna powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych i garażowych na działce budowlanej nie może przekroczyć 50 m²;
- 3) minimalna powierzchnia nowopowstałej działki budowlanej – 750 m², nie dotyczy wydzielenia terenu pod drogą wewnętrzną.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 0,7;
- 2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: do 35%;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%;
- 4) obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc do parkowania (mp) w ramach działki budowlanej w terenie 8MN/U nie mniejszej niż:
 - a) 1 mp na każde rozpoczęte 80 m² powierzchni wewnętrznej budynków użyteczności publicznej,
 - b) w ramach obowiązkowych miejsc do parkowania dla budynków użyteczności publicznej obowiązuje zapewnienie minimum 1 miejsca do parkowania przeznaczone go na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową,
 - c) 1 mp dla każdego lokalu mieszkalnego;
- 5) rodzaj dachu:
 - a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, usługowych i usługowo - mieszkalnych:

- płaski,
- wielospadowy o nachyleniu połaci od 20° do 40°,
- b) dla pozostałych budynków i wiat:
 - płaski,
 - jedno lub wielospadowy o nachyleniu połaci do 20°;
- 6) wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, usługowych i usługowo - mieszkalnych:
 - dla budynków o dachu płaskim – do 7,0 m,
 - dla budynków o dachu wielospadowym – do 10,0 m,
 - b) dla budynków garażowych, gospodarczych i wiat - do 5,0 m
 - c) dla budowli - do 4,0 m;
- 7) realizacja elewacji z zastosowaniem nie więcej niż 3 rodzajów materiałów wykończeniowych (nie dotyczy obróbek blacharskich i stolarki);
- 8) zakaz stosowania jako okładzin elewacyjnych:
 - a) blach trapezowych, falistych i blachodachówki, płytek ceramicznych,
 - b) PCV/PCW, blach w ilości większej niż 30% powierzchni elewacji dla budynków mieszkalnych i usługowych,
 - c) drewna i imitacji drewna w ilości większej niż 30% powierzchni elewacji dla budynków mieszkalnych i usługowych;
- 9) obowiązuje ujednolicona kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej dla wszystkich budynków o tej samej funkcji w ramach działki budowlanej.

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) nie ustala się obowiązku scalania i ponownego podziału nieruchomości;
- 2) ustala się parametry działek powstałych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia – 600 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu – 20,0 m,
 - c) dowolny kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) z drogi publicznej – drogi dojazdowej 17KDD;
- 2) z drogi wewnętrznej 19KDW.

6. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale IV.

§ 14. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **9KS** - zabudowa garażowa.

- 1) Ustala się lokalizację garaży.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki w ramach terenu 9KS oraz z działkami położonymi w terenach 1MN/U i 7MN/U;
- 2) obowiązuje lokalizacja garaży o szerokości równej szerokości działki, na której garaż jest sytuowany.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 0,75;
- 2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy na działce w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 70%;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 5%;

- 4) wysokość zabudowy: 2,5 m - 3,0m;
 - 5) rodzaj dachu:
 - a) płaski;
 - 6) realizacja elewacji z zastosowaniem nie więcej niż 2 rodzajów materiałów wykończeniowych (nie dotyczy obróbek blacharskich, stolarki drzwiowej oraz orynnowania);
 - 7) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych od strony dróg publicznych z blach trapezowych, falistych i blachodachówki oraz płytek ceramicznych.
4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- 1) nie ustala się obowiązku scalania i ponownego podziału nieruchomości;
 - 2) ustala się parametry działek powstałych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
 - a) minimalna powierzchnia – 25 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu - 3,0 m,
 - c) dowolny kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego.
5. Zasady obsługi komunikacyjnej z drogi zbiorczej 14KDZ.
6. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale IV.

Rozdział 2.

Ustalenia dotyczące terenów zieleni

§ 15. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **11ZU**, z podstawowym przeznaczeniem - zieleń urządzona.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń:

- 1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu;
- 2) nie wydzielonych w planie dojazdów i dojeżdżających pieszych, ścieżek i ciągów rowerowych.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) zakaz lokalizacji budynków.

4. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) dopuszcza się lokalizację placów zabaw dla dzieci;
- 2) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych i rowerowych;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki budowlanej - 80%.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) z drogi zbiorczej 14KDZ;
- 2) z ulicy Karolinowskiej, nie objętej opracowaniem.

6. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale IV.

§ 16. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **12ZU**, z podstawowym przeznaczeniem - zieleń urządzona.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń:

- 1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu;
- 2) nie wydzielonych w planie dojazdów i dojeżdżających pieszych, ścieżek i ciągów rowerowych.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) zakaz lokalizacji budynków.

4. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) dopuszcza się lokalizację placów zabaw dla dzieci;

- 2) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych i rowerowych;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki budowlanej - 80%.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) z drogi zbiorczej 14KDZ;
- 2) z drogi wewnętrznej 20KDW;
- 3) z ulicy Rolniczej, nie objętej opracowaniem.

6. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale IV.

§ 17. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **13ZU**, z podstawowym przeznaczeniem - zieleń urządzona.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość lokalizacji obiektów i urządzeń:

- 1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu;
- 2) nie wydzielonych w planie dojazdów i dojeżdżających pieszych, ścieżek i ciągów rowerowych.

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) zakaz lokalizacji budynków;
- 2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

4. Zasady zagospodarowania terenu:

- 1) dopuszcza się lokalizację placów zabaw dla dzieci;
- 2) dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych i rowerowych;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do działki budowlanej - 80%.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) z dróg zbiorczych 15KDZ, 16KDZ.

6. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Dziale IV.

Rozdział 3.

Ustalenia dotyczące terenów dróg

§ 18. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **14KDZ** - teren dróg publicznych – droga zbiorcza.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających od 20,0 m do 33,3 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu drogowego, parkingi;
- 3) przeznaczenie uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowe, przystanki oraz wiaty przystankowe.

§ 19. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **15KDZ** - teren dróg publicznych – droga zbiorcza.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających od 11,5 m do 49,5 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu drogowego, parkingi;
- 3) przeznaczenie uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowe, przystanki oraz wiaty przystankowe.

§ 20. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **16KDZ** - teren dróg publicznych – droga zbiorcza.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu drogowego, parkingi;
- 3) przeznaczenie uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowe, przystanki oraz wiaty przystankowe.

§ 21. 1 Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **17KDD** - teren dróg publicznych – droga dojazdowa.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających od 10,8 m do 12,3 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu drogowego;
- 3) przeznaczenie uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowe, przystanki oraz wiaty przystankowe.

§ 22. 1 Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **18KDD** - teren dróg publicznych – droga dojazdowa.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających od 10,0 m do 13,0 m, zakończona placem manewrowym o wymiarach 18,0 m x 18,8 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu drogowego;
- 3) przeznaczenie uzupełniające: sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ścieżki rowerowe, przystanki oraz wiaty przystankowe.

§ 23. 1 Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **19KDW** – droga wewnętrzna.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających od 3,0 m do 7,1 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem i obsługą ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego; dopuszcza się lokalizację zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

§ 24. 1 Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **20KDW** – droga wewnętrzna.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem i obsługą ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego; dopuszcza się lokalizację zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

§ 25. 1 Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **21KDW** – droga wewnętrzna.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:

- 1) szerokość w liniach rozgraniczających 5,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) przeznaczenie terenu: droga wewnętrzna wraz z obiektami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem i obsługą ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego; dopuszcza się lokalizację zieleni, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc postojowych dla samochodów osobowych.

Rozdział 4.

Ustalenia dotyczące terenów infrastruktury

§ 26. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem **10E** – przeznaczony na stację transformatorową.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania:

- 1) dla terenu nie wyznacza się linii zabudowy;
- 2) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy przyległych nieruchomości lub bezpośrednio przy tej granicy.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,4;
- 2) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy na działce w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 35%;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%;
- 4) wysokość zabudowy do 4,0 m;
- 5) rodzaj dachu:
 - a) płaski, o kącie nachylenia połaci do 7°;
 - b) dwuspadowy o kącie nachylenia połaci do 20°;
- 6) realizacja elewacji z zastosowaniem nie więcej niż 2 rodzajów i 2 kolorów materiałów wykończeniowych;
- 7) zakaz stosowania na elewacjach blach trapezowych, falistych i blachodachówki oraz płytek ceramicznych.

4. Zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) z drogi zbiorczej 14KDZ.

DZIAŁ IV.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 27. 1. Ustala się następujące zasady wyposażenia i obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę:

- 1) zaopatrzenie w wodę do celów socjalno – bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych z istniejącej i projektowanej miejskiej sieci wodociągowej;
- 2) zakazuje się zaopatrzenie w wodę do celów socjalno – bytowych ze studni.

2. Ustala się następujące zasady wyposażenia i obsługi w zakresie odprowadzania ścieków:

- 1) odprowadzenie ścieków poprzez istniejące i projektowane sieci do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków;
- 2) zakazuje się odprowadzania ścieków do szczelnych, bezodpływowych zbiorników do czasowego gromadzenia oraz do przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Ustala się następujące zasady wyposażenia i obsługi w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

- 1) obowiązuje zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach nieruchomości przez naturalną i wymuszoną retencję gruntu;
- 2) dopuszcza się odprowadzenie nadmiaru ścieków opadowych i roztopowych poprzez projektowany i istniejący system sieci kanalizacji deszczowej.

4. Ustala się następujące zasady wyposażenia i obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 1) zasilanie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych;
- 2) dopuszcza się przebudowę oraz likwidację istniejących linii energetycznych;
- 3) dla nowo realizowanych odcinków sieci elektroenergetycznych obowiązuje zastosowanie wyłącznie linii kablowych układanych w gruncie.

5. Ustala się następujące zasady wyposażenia i obsługi w gaz:

- 1) poprzez przyłączenie do istniejącej i projektowanej sieci gazowej.

6. Ustala się następujące zasady wyposażenia i obsługi w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

- 1) zakaz wykorzystywania do celów grzewczych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi;

2) obowiązek stosowania bezpiecznych ekologicznie nośników energii cieplnej w tym źródeł energii odnawialnej.

7. Ustala się następujące zasady wyposażenia i obsługi w łącza telefoniczne i teleinformatyczne:

- 1) zaopatrzenie w stacjonarne łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci telekomunikacyjnej;
- 2) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji na warunkach określonych w przepisach odrębnych i szczególnych;
- 3) obowiązuje realizacja podziemnej sieci teletechnicznej.

8. Ustala się następujące zasady wyposażenia i obsługi w zakresie gospodarki odpadami stałymi:

- 1) usuwanie odpadów w oparciu o miejski system oczyszczania.

DZIAŁ V. USTALENIA KOŃCOWE

§ 28. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i na stronie internetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia.....2019 r.

ARKUSZ 1




ANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC: VSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


1:1000



ARKUSZ 3



ARKUSZ 4



ARKUSZ 5

1cm - 10m

LEGENDA


OZNACZENIA OBOWIĄZUJĄCE:

	GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
	NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
	OBOWIĄZUJĄCA LINIA ZABUDOWY

MN	TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
MN/U	TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI
U	TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ
ZU	TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ
E	TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ENERGETYKA

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

przyjętego Uchwałą Nr XLIX/837/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 roku z późniejszymi zmianami (Uchwała Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30.11.2011r. Nr XIV/297/11, z dnia 26.10.2016r. Nr XXVII/359/16, XLVI/568/17 z dnia 25.10.2017r.)



	GRANICE I LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU
	KIERUNKI KSZTAŁTOWANIA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
	ULICE ZBIORCZE
	ULICE LOKALNE
	TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
	ZABUDOWA USŁUGOWA
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
	ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA
	GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

1 : 15 000

ZNEJ IA CYJNEGO	KDZ TEREN DRÓG PUBLICZNYCH - DROGA ZBIORCZA	OZNACZENIA INFORMACYJNE:  NUMERY I GRANICE EWIDENCYJNE DZIAŁEK												
	KDD TEREN DRÓG PUBLICZNYCH - DROGA DOJAZDOWA													
	KDW TEREN DRÓG WEWNĘTRZNYCH													
	KS TEREN OBSŁUGI KOMUNIKACJI - ZABUDOWA GARAŻOWA													
	 STREFA OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA OD CIEPŁOCIĄGU													
	 STUDNIA ABISYŃSKA													
<table border="1"> <tr> <td>  </td> <td> PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 97 -300 Piotrków Trybunalski, ul. Farna 8 tel/fax: (44)7321510 email: pracownia@ppp.piotrkow.pl </td> </tr> <tr> <td>Dyrektor Pracowni</td> <td>mgr inż. arch. Paweł Czajka</td> </tr> <tr> <td>Kierownik Zespołu</td> <td>mgr Piotr Olejnik</td> </tr> <tr> <td>Główny Projektant</td> <td>mgr Paulina Maćkowiak</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Piotrków Trybunalski 2019 r.</td> </tr> <tr> <td>Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego</td> <td></td> </tr> </table>				PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 97 -300 Piotrków Trybunalski, ul. Farna 8 tel/fax: (44)7321510 email: pracownia@ppp.piotrkow.pl	Dyrektor Pracowni	mgr inż. arch. Paweł Czajka	Kierownik Zespołu	mgr Piotr Olejnik	Główny Projektant	mgr Paulina Maćkowiak	Piotrków Trybunalski 2019 r.		Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego	
	PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 97 -300 Piotrków Trybunalski, ul. Farna 8 tel/fax: (44)7321510 email: pracownia@ppp.piotrkow.pl													
Dyrektor Pracowni	mgr inż. arch. Paweł Czajka													
Kierownik Zespołu	mgr Piotr Olejnik													
Główny Projektant	mgr Paulina Maćkowiak													
Piotrków Trybunalski 2019 r.														
Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego														

LEGENDA

OZNACZENIA OBOWIĄZUJĄCE:

	GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
	NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
	OBOWIĄZUJĄCA LINIA ZABUDOWY

	TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
	TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI
	TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ
	TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ
	TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ENERGETYKA

	TEREN DRÓG PUBLICZNYCH - DROGA ZBIORCZA
	TEREN DRÓG PUBLICZNYCH - DROGA DOJAZDOWA
	TEREN DRÓG WEWNĘTRZNYCH
	TEREN OBSŁUGI KOMUNIKACJI - ZABUDOWA GARAŻOWA
	STREFA OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA OD CIEPŁOCIĄGU
	STUDNIA ABISYŃSKA

OZNACZENIA INFORMACYJNE:

	NUMERY I GRANICE EVIDENCYJNE DZIAŁEK
---	---

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia.....2019 r.

ROZSTRZYGNIECIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim został wyłożony do publicznego wglądu dwukrotnie:

- I.** Pierwsze wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu miało miejsce w okresie od 2 maja 2019 r. do 23 maja 2019 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 7 czerwca 2019 r. nie wpłynęły żadne uwagi. Zarządzeniem nr 223 z dnia 10 czerwca 2019 r. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stwierdził brak wpływu uwag do wyłożonego projektu planu miejscowego.
- II.** Drugie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu miało miejsce w okresie od 19 września 2019 r. do 11 października 2019 r. W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. do dnia 29 października 2019 r. nie wpłynęły żadne uwagi. Zarządzeniem nr 418 z dnia 5 listopada 2019 r. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stwierdził brak wpływu uwag do wyłożonego projektu planu miejscowego.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia.....2019 r.

**ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH
W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ
DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE
Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim zostaną zagospodarowane i zabudowane dalsze tereny miasta. W konsekwencji wywołane zostaną do realizacji nowe zadania inwestycyjne.

Zgodnie z opracowaną prognozą skutków finansowych dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, ustalenia projektowanego planu nie generują wydatków związanych z jego uchwaleniem.

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim

Podstawą opracowania planu miejscowego była Uchwała Nr XLIX/620/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Projekt planu sporządzony został według procedury planistycznej określonej w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz z uwzględnieniem stosowanych standardów obowiązujących przy zapisywaniu ustaleń projektu planu, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587).

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miasta uchwała plan miejscowy po uprzednim stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium. Ustalenia projektu planu są w całości zgodne z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX/837/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. z późniejszymi zmianami (Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30.11.2011 r. Nr XIV/297/11, z dnia 26.10.2016 r. Nr XXVII/359/16, z dnia 25.10.2017 r. Nr XLVII/566/17), które przedmiotowy obszar przeznacza pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – MN, oraz układ komunikacyjny.

Obecnie na obszarze dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinną z usługami i zabudową towarzyszącą. Centralną część obszaru objęta Uchwałą jest obecnie niezabudowana i stanowi w znacznej części własność Gminy Piotrków Trybunalski. W miejscowym planie zagospodarowania dla terenów będących własnością gminy, wskazano dla działek przeznaczonych pod zabudowę: teren zabudowy usługowej obejmujący powierzchnię ok. 1400 m²; teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o powierzchni ok. 7800 m², gdzie ustalenia planu wskazują możliwość podziału na działki budowlalne o powierzchni min. 900 m².

Uwzględniając zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikające z aktualnego zagospodarowania terenu, plan miejscowy w sposób kompleksowy rozstrzyga o możliwym zagospodarowaniu terenu, tj. strukturę funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą wymagania użytkowników, relacje z terenami otaczającymi, ochronę zasobów przyrodniczych i kulturowych, zapewniając prawidłową obsługę komunikacyjną i dostęp do komunikacji publicznej oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej. W dokumencie planistycznym wskazane zostały tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej, tereny przestrzeni publicznych w postaci układu komunikacyjnego oraz zieleni urządzonej. Przedstawiony sposób zagospodarowania wynika z przyjętej polityki przestrzennej wyrażonej w Studium, jak również z istniejącej struktury przestrzennej. Wprowadzenie zabudowy usługowej w tkankę przestrzenną będzie stanowiło utworzenie strefy buforowej od ulic o znacznym natężeniu ruchu, jak również poprawi dostęp do podstawowych usług związanych z funkcją mieszkaniową. Dla ochrony funkcji mieszkaniowej wprowadzono w uchwale planu ograniczenia w zakresie możliwości lokalizacji zabudowy usługowej w zakresie:

1) wyklucza się lokalizację usług polegających na:

a) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu, konfekcjonowaniu i obrocie handlowym kopalinami, kruszywami budowlanymi, ziemią, torfem, węglem opałowym we wszystkich postaciach, wszelkich odpadów w rozumieniu przepisów szczególnych,

b) składowaniu, magazynowaniu, transporcie,

c) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym materiałami budowlanymi,

d) składowaniu, magazynowaniu, przetwarzaniu i obrocie handlowym produktami pochodzącymi z działalności wytwórczej w rolnictwie,

2) zakazuje się lokalizacji obiektów zamieszkania zbiorowego;

- 3) zakazuje się lokalizacji obiektów gastronomicznych;
- 4) zakazuje się lokalizacji stacji paliw, stacji demontażu pojazdów i złomowisk;
- 5) zakazuje się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m².

Ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wskazują przeznaczenie całego obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Jednocześnie w zakresie kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów wskazuje: *preferencji dla sytuowania usług w formie obiektów wolnostojących wzdłuż ulic sklasyfikowanych jako zbiorcze (Z), tak aby stanowiły one obudowę architektoniczną dla ciągów komunikacyjnych, pełniąc jednocześnie funkcję ochrony akustycznej dla zabudowy mieszkaniowej*. Studium wskazuje ul. Szymanowskiego i ul. Rolniczą jako drogi zbiorcze, gdzie natężenie ruchu jest znaczne.

Zgodnie z art. 17 pkt. 9) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykładany jest do publicznego wglądu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Rolniczej, Topolowej i Szymanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim został wyłożony do publicznego wglądu dwukrotnie:

1. Pierwsze wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko miało miejsce w okresie od 2 maja 2019 r. do 23 maja 2019 r.

2. Drugie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko miało miejsce w okresie od 19 września 2019 r. do 11 października 2019 r.

Po pierwszym jak i po drugim wyłożeniu do publicznego wglądu uwagi do projektu planu miejscowego nie wpłynęły.

Rada Miasta uchwalając plan miejscowy rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.