

SPZ.271.2.2020

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

ROZBUDOWĘ UL. ZALESICKIEJ – II ETAP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA ODCINKU OD POSESJI 66 DO PRZEPUSTU NA ROWIE ŚRUTOWY DOŁEK

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zamawiający przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści SIWZ zgłoszone przez wykonawców:

Pytanie 1:

Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów – zarówno na etapie ofertowania jak i na etapie realizacji inwestycji.

Odpowiedź:

Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne wykonania i Odbioru robót Budowlanych, SIWZ, przedmiar.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe w ramach w/w zadania?

Odpowiedź:

Wystąpienie robót dodatkowych może stanowić podstawę do wystąpienia przez Wykonawcę o **zmianę umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia i terminu realizacji** – zgodnie z § 18 istotnych postanowień umownych. Podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie **protokół konieczności**, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez stronę zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza zafakturowanie materiałów zakupionych na potrzeby w/w budowy?

Odpowiedź:

NIE dopuszcza.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na podzlecenie całości zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający zastrzegł w SIWZ (str. 4) wykonanie kluczowych części zamówienia siłami własnymi.

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie faktu, iż Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji.

Odpowiedź:

TAK zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania terenem na cele budowlane dla całego zakresu inwestycji

Pytanie 6:

Czy w wycenie należy zawrzeć opłaty związane z czasowym zajęciem terenu podczas realizacji przedmiotowej inwestycji? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie stawki za zajęcie 1m² terenu oraz o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy takie opłaty ująć?

Odpowiedź:

NIE. W czasie trwania inwestycji drogowej nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie 7:

Czy czas gwarancji udzielanej na oznakowanie poziome jest tożsamy z czasem udzielanej gwarancji na całość zadania?

Odpowiedź:

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej, gładkie. Zgodnie z zapisem SIWZ należy w kalkulować min. 5-letnią rękojmię. Rozdział XIV pkt 1 (A. kryterium: wydłużona rękojmia dotyczy wszystkich prac w zakresie przedmiotu zamówienia).

Pytanie 8:

Proszę o jednoznaczne wskazanie, na jaką kategorię ruchu ma być zaprojektowana mieszanka mineralno-asfaltowa do realizacji niniejszego zadania, w celu uniknięcia sytuacji składania przez oferentów nieporównywalnych ofert.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu KR 4.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnego materiału w stosunku do kruszywa łamanego, czyli kruszywa betonowego (przekrusz betonowy)?

Odpowiedź:

NIE dopuszcza.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania podbudowy z chalcedonu bądź jakkolwiek udział tego materiału w konstrukcji drogi?

Odpowiedź:

NIE dopuszcza.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania podbudowy z kruszywa pochodzącego z recyklingu bądź jakkolwiek udział tego materiału w konstrukcji drogi?

Odpowiedź:

NIE dopuszcza.

Pytanie 12:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

TAK dokumentacja jest kompletna.

Pytanie 13:

Proszę o potwierdzenie faktu, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

TAK, zamawiający posiada wszystkie niezbędne decyzje i uzgodnienia.

Pytanie 14:

Proszę o potwierdzenie faktu, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Okoliczności wskazane w treści pytania mogą stanowić podstawę do wystąpienia przez Wykonawcę o **zmianę umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia i terminu realizacji** – zgodnie z § 18 istotnych postanowień umownych. Podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie **protokół konieczności**, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez stronę zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

Pytanie 15:

Proszę o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym Wykonawca nie mógł realizować robót. a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia w/w okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedź:

Okoliczności wskazane w treści pytania mogą stanowić podstawę do wystąpienia przez Wykonawcę o **zmianę umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia i terminu realizacji** – zgodnie z § 18 istotnych postanowień umownych. Podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie **protokół konieczności**, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez stronę zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

Pytanie 16:

Proszę o informację czy Zamawiający dokonuje zastrzeżenia obowiązku wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie 4.

Pytanie 17:

W celu dokonania rzetelnej wyceny, proszę o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które są własnością Zamawiającego, proszę o wskazanie ewentualnego miejsca odwozu dla każdego z wymienionych materiałów oraz stanu w jakim ten materiał ma zostać zabezpieczony. Proszę o wskazanie gabarytów miejsca jakie Zamawiający ma na plac składowanych materiałów rozbiórkowych. Czy Wykonawca będzie zobowiązany ponieść koszt korzystania z miejsca składowania?

Odpowiedź:

Materiał z przedmiaru – część drogowa z punktu 1 roboty rozbiórkowe pozycja: 3d.1, 6d.1, 7d.1 przekazać do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wykonawca nie ponosi kosztów składowania.

Pytanie 18:

W celu dokonania rzetelnej wyceny, proszę o wyszczególnienie materiałów z rozbiórki, które są własnością Wykonawcy?

Odpowiedź:

Materiał z wycinki drzew i krzewów oraz wodociągowe rury azbestowe będą własnością Wykonawcy.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający planuje przekazać teren budowy częściami czy w całości? Jeżeli Zamawiający planuje przekazać teren budowy częściami, to proszę precyzyjnie wskazać poszczególne części i podać termin ich przekazania.

Odpowiedź:

Teren budowy zostanie przekazany w całości.

Pytanie 20:

Proszę o potwierdzenie, że realizacja inwestycji nie będzie wpływać na chronione gatunki roślin i/lub zwierząt i/lub tereny chronione i nie ma konieczności uzyskania np. zezwolenia na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych, zezwolenia na przeniesienie gatunków chronionych, zezwolenia na wykonywanie czynności zabronionych w stosunku do gatunków objętych ochroną gatunkową. W przeciwnym razie proszę o potwierdzenie, że zezwolenia te zostały już uzyskane przez Zamawiającego bądź zostaną przez niego uzyskane, a ewentualne warunki realizacji tych zadań określone w stosownych decyzjach, zostaną uwzględnione w postaci przesunięcia terminu zakończenia prac oraz koszty z tym związane nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedź:

NIE dotyczy.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją (rysunkami) w formacie dwg? Jeśli tak, proszę o udostępnienie.

Odpowiedź:

NIE dysponuje.

Pytanie 22:

Proszę o potwierdzenie, że za termin wykonania Zamówienia uznane będzie faktyczne zakończenie przez Wykonawcę wykonywania robót objętych zamówieniem, tj. zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru. W przypadku odmowy, proszę o wyjaśnienie, co będzie uznawane za termin wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Terminem wykonania zamówienia będzie faktyczne zakończenie przez Wykonawcę wykonywania robót objętych zamówieniem, tj. zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru oraz potwierdzone gotowości przez inspektorów nadzoru a w przypadku stwierdzenia usterek termin ich usunięcia.

Pytanie 23:

Czy w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych, gruntowo-wodnych lub konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym ten opisany w dokumentacji Zamawiającego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe oraz termin realizacji zadania ulegnie wydłużeniu?

Odpowiedź:

Okoliczności wskazane w treści pytania mogą stanowić podstawę do wystąpienia przez Wykonawcę o **zmianę umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia i terminu realizacji** – zgodnie z § 18 istotnych postanowień umownych. Podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie **protokół konieczności**, określający zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez stronę zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

Pytanie 24:

Czy wśród przesłanek do zmiany terminu zakończenia prac można dopisać również: działania lub zaniechania Zamawiającego, które spowodowały opóźnienie (niewywiązywanie się z obowiązków umownych) niezawinione przez Wykonawcę oraz działania lub zaniechania osób trzecich niezależne od niego?

Odpowiedź:

Okoliczności wskazane w treści pytania mogą stanowić podstawę do wystąpienia przez Wykonawcę o **zmianę umowy w zakresie terminu realizacji** – zgodnie z § 18 istotnych postanowień umownych. Podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie **protokół konieczności**, zawierający **propozycję zmiany terminu realizacji umowy**, sporządzony przez stronę zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie?

Odpowiedź:

NIE dotyczy.

Pytanie 26:

Jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy podwykonawczej dotyczącej realizacji robót, których dotyczy ograniczenie, czy Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku ograniczenia?

Odpowiedź:

NIE dotyczy.

Pytanie 27:

W jakim terminie od zgłoszenia, Zamawiający dokończy odbiór ostateczny?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 15 istotnych postanowień umownych 13. **Odbiór ostateczny** jest dokonywany przez Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po upływie okresu rękojmi i ewentualnym usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi.

Pytanie 28:

Zamawiający akceptuje usuwanie ewentualnych wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie 29:

Czy Zamawiający posiada obliczenia hydrologiczne dla przepustów?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada aktualny operat wodno-prawny.

Pytanie 30:

Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie robót na Placu Budowy w/w inwestycji przez innych wykonawców (np. gestorów sieci). Jeśli tak, to jaki jest zakres i jakie terminy wykonywania robót?

Odpowiedź:

NIE przewiduje.

Pytanie 31:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje kompletnymi i aktualnymi uzgodnieniami z gestorami sieci.

Odpowiedź:

TAK, dysponuje.

Pytanie 32:

Proszę o wyjaśnienie czy zjazdy indywidualne na posesje przedstawione w dokumentacji projektowej zostały zaprojektowane w uzgodnieniu z właścicielami posesji?

Odpowiedź:

Tak. Jednak ze względu na długi okres czasu od uzgodnień jest możliwe przesunięcie niektórych wjazdów.

Pytanie 33:

Dot. „Sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę”. Proszę, aby Zamawiający wyjaśnił Wykonawcy szczegółowo w jaki sposób ma być uzupełniony Wykaz pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców, z uwzględnieniem ochrony danych wrażliwych. Proszę o podanie wzoru formularza dla w/w Wykazu.

Odpowiedź:

Informacja o sposobie dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę został wskazany w § 5 istotnych postanowień umowy oraz w SIWZ na str. 4 i 5. Wykaz pracowników jest jednoznaczny z „listą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (oświadczenie)”.

Pytanie 34:

Czy Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na realizację w/w zadania?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie 35:

Czy w/w zadanie dofinansowywane jest ze środków zewnętrznych?

Odpowiedź:

Informacja została opublikowana w Ogłoszeniu nr 505627-N-2020 z dnia 2020-01-23 r.

Pytanie 36:

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zawarcie w umowie z Podwykonawcą wyższych cen jednostkowych niż oferta Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający odpowiada za zapłatę wynagrodzenia do wysokości wynikającej z oferty Wykonawcy.

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie 37:

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca może uzależnić w umowie z Podwykonawcą wypłatę wynagrodzenia od dokonania odbioru robót przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie 38:

Proszę o potwierdzenie, iż w przypadku, gdy Wykonawca na podstawie dokonanej przez uprawnione organy egzekucyjne zajęcia wierzytelności Podwykonawcy, dokona płatności na rzecz organu egzekucyjnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, będzie to równoznaczne z dokonaniem płatności Podwykonawcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z § 11 istotnych postanowień umownych, w terminie 7 dni przed upływem terminu zapłaty faktury częściowej lub końcowej Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy część robót zlecieli dalszym Podwykonawcom przedstawią, za pośrednictwem Wykonawcy, dowody zapłaty (poświadczony za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków, na podstawie których zapłata tego wynagrodzenia została dokonana) Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) wymagalnego wynagrodzenia za roboty objęte daną fakturą.

W przypadku faktury końcowej oprócz dowodów zapłaty zostaną złożone pisemne oświadczenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, według wzoru załączonego do niniejszej umowy.

W przypadku opisanym w pytaniu Wykonawca zgłosi wymienione okoliczności Zamawiającemu we wskazanym powyżej terminie

Pytanie 39:

Proszę o podanie listy przedmiarów robót niezbędnych do wyceny w/w zadania.

Odpowiedź:

Wszystkie przedmiary znajdują się na BIP w/w zadania w katalogu „Dokumentacja Przetargowa”, „05 Przedmiary”.

Pytanie 40:

Przedmiar drogowy poz. 2 d.1 odnosi się do wycinki drzew wraz z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm czy w związku z tym należy wycenić poz. Nr 3 Przedmiaru zieleni, które odnosi się do tego samego zakresu robót?

Odpowiedź:

Proszę pominąć pozycję 2 d.1 z przedmiaru drogowego.

Do prawidłowej wyceny uwzględnić przedmiar „05 Przedmiar zieleni” w katalogu przedmiary.

Pytanie 41:

Przepust w km 2+139,89 poz. 33 d.7 Zamawiający w przedmiarze umieścił części przelotowe przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur TYPU UH1 w ilości 25 m.

Zgodnie z rysunkiem nr 4 Przepust nr 2 w km 2+139,89 należy wykonać przepust stalowy HELCOR L=28,00. Prosimy o jednoznaczne określenie typu rury z jakiej ma być wykonany przepust, jej średnicy oraz długości. W której pozycji przedmiarowej należy wycenić przepust, który należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową?

Odpowiedź:

Prosimy o wycenę tylko rur typu Helcor lub równoważne o dł. 28.00 mb.

Pytanie 42:

Zgodnie z Istotnymi postanowieniami Umowy § 4 pkt 5 ust 5 „(materiały pochodzące z rozbiórki i wycinki będą stanowić własność wykonawcy za wyjątkiem pozycji: materiał z kosztorysu – część drogowa z punktu 2 roboty przygotowawcze i przygotowawcze pozycji 20, 40-70, 100, 120. Czy Przedmiar, o którym mowa w SIWZ i Przedmiar z Istotnych Postanowień Umowy to jeden i ten sam przedmiar? Czy numeracja pozycji przedmiarowych jest spójna?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią jak na pytanie 17.

Pytanie 43:

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym odcinku drogi jest 2800 mb krawężnika do rozbiórki zgodnie z załączonym przedmiarem? Na istniejącym odcinku drogi nie występuje krawężnik ograniczający jezdnię w związku z czym pozycja 5 d.1 powoduje sztuczne zawyżenie wartości robót.

Odpowiedź:

Pozycja została wykreślona z nowego przedmiaru drogowego.

Pytanie 44:

Dotyczy D.05.03.05, D.05.03.13. Przedstawione w ST wymagania są oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowaną mieszankę, co jest wymogiem prawa budowlanego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na tę zmianę.

Pytanie 45:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył na stronie Zamawiającego całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

TAK, potwierdzam.

Pytanie 46:

Prosimy o załączenie dokumentacji odnośnie przebudowy przepustu w km 2+139,89. W której pozycji przedmiarowej należy wycenić rozbiórkę istniejącego przepustu?

Odpowiedź:

Pozycja ujęta w nowym przedmiarze drogowym.

Pytanie 47:

W udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji odnośnie zieleni występują pliki sugerujące nazwami, że jest to dokumentacja z przetargu na „Regulację rzeki Strawy wraz z przebudową ul. Wojska Polskiego”, czy dokumentacja ta ma odniesienie do przedmiotowego Zamówienia?

Odpowiedź:

Zostały zamieszczone nowe SST na wycinkę i nasadzenia.

Pytanie 48:

Prosimy o zamieszczenie STWiORB dla przepustu w km 2+139,89.

Odpowiedź:

Zamieszczono SST Przepust v1.

Pytanie 49:

Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu

zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Odpowiedź:

TAK, potwierdzam.

Pytanie 50:

W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

Odpowiedź:

Jak odpowiedź na pytanie 1.

Pytanie 51:

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?

Odpowiedź:

TAK, potwierdzam.

Pytanie 52:

W załączanej dokumentacji brak jest projektu stałej organizacji ruchu. Prosimy o załączenie w/w projektu.

Odpowiedź:

Pliki posiadają nazwę „docelowa organizacja ruchu”.

Pytanie 53:

Prosimy o wyjaśnienie poz. 10 przedmiaru drogowego. Projekt budowlany zakłada stosowanie krawężników 15x30cm. Czy Zamawiający wymaga zastosowania krawężników 20x30cm?

Odpowiedź:

TAK, 20x30 cm.

Pytanie 54:

Prosimy o potwierdzenie, iż warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm na zjazdach jest koloru grafitowego (a nie jak błędnie podano koloru granitowego w opisie SIWZ).

Odpowiedź:

TAK, koloru grafitowego.

Pytanie 55:

Czy Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-asfaltowe do realizacji niniejszego projektu mają być zgodne z zapisami aktualnych Wymagań Technicznych WT-1 i WT-2 wydanie 2014?

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie 56:

Prosimy o podanie jakie rodzaje asfaltów należy zastosować do wykonania warstw bitumicznych: AC 22P, AC 16W oraz SMA 11S.

Odpowiedź:

Tak, potwierdzam wyżej wymienione warstwy.

Pytanie 57:

W dokumentacji dotyczącej pompowni ścieków brak jest informacji dotyczącej przepływu oraz wysokości tłoczenia pompy. Prosimy o podanie brakujących parametrów. Ponadto pompownia ma być objęta rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu funkcjonującego w PWiK w Piotrkowie Trybunalskim. Prosimy o podanie wytycznych wodociągów oraz informacji, jaka firma obsługuje sieć monitoringu.

Odpowiedź:

Odpowiedź zawarta w pliku „uszczegółowienie przepompowni”.

Pytanie 58:

Czy Zamawiający potwierdza, iż należy wycenić wycinkę drzew i w kosztorysie drogowym i w kosztorysie zieleni? Zdaniem wykonawcy roboty się pokrywają. Prosimy o zmianę przedmiaru.

Odpowiedź:

Wycinkę drzew należy wycenić tylko z przedmiaru zieleni.

Pytanie 59:

Zgodnie z aneksem do projektu dopuszcza się zastosowanie wyrobów innego typu i innego producenta uznane za równoważne. Aczkolwiek wymagane jest wpięcie do istniejącego monitoringu i nie dopuszcza się możliwości współdziałania dwóch lub więcej monitoringów.

Czy zamawiający aby podtrzymać transparentność postępowania oraz uczciwą konkurencję zgodzi się wziąć koszty wpięcia do istniejącego monitoringu na siebie?

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 60:

W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

Odpowiedź:

Odpowiedź jak w na pytanie 1.

Pytanie 61:

Czy zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja.

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie 62:

Czy Zamawiający przewiduje waloryzację cen materiałów typu asfalt, kruszywo itp.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen materiałów – zadanie jednoroczne.

Pytanie 63:

Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej dla warstwy podbudowy (w tym określenie rodzaju lepiszcza) oraz udostępnienie SST dotyczącej wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy podbudowy.

Odpowiedź:

AC 22P. Załączono SST jednak należy uwzględnić zmiany wg WT1, WT2 z 2014 r.

Pytanie 64:

Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej dla warstwy wiążącej (w tym określenie rodzaju lepiszcza) oraz udostępnienie SST dotyczącej wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej.

Odpowiedź:

AC 16W. Załączono SST jednak należy uwzględnić zmiany wg WT1, WT2 z 2014 r.

Pytanie 65:

Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej dla warstwy ścieralnej (w tym określenie rodzaju lepiszcza) oraz udostępnienie SST dotyczącej wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej.

Odpowiedź:

SMA 11S. Załączono SST jednak należy uwzględnić zmiany wg WT1, WT2 z 2014 r.

Pytanie 66:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu asfaltowego bądź granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 67:

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 68:

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie destruktu złomu papy do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 69:

Na ile lat przewidziana jest trwałość konstrukcji nawierzchni?

Odpowiedź:

Trwałość konstrukcji przewidziana jest na min. 20 lat.

Pytanie 70:

Proszę o odpowiedź czy materiał pochodzący z frezowania nawierzchni asfaltowej stanowi własność Wykonawcy czy Zamawiającego?

Odpowiedź:

Materiał pochodzący z frezowania nawierzchni asfaltowej stanowi własność Zamawiającego – jak w odpowiedzi na pytanie 17.

Pytanie 71:

Zgodnie z Rys. Nr 3 - Przekroje konstrukcyjne normalne (od km 2+131.29 do km 2+152.00) oraz opisem Projektu budowlanego - zamiennego, należy wykonać po obydwu stronach jezdni ścieżki rowerowe o nawierzchni z asfaltu lanego czerwonego (gr. 4 cm). W przedmiarze robót branży drogowej, brak pozycji dotyczącej wykonanie w/w robót. Proszę wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Przedmiotem postępowania jest II etap przebudowy ul. Zalesickiej.

Pytanie 72:

Zgodnie z Rys. Nr 3 - Przekroje konstrukcyjne normalne, dla konstrukcji ścieżki rowerowej, grubość warstwy odsączającej z piasku wynosi 15 cm. Natomiast zgodnie z przedmiarem robót branży drogowej, grubość warstwy odsączającej z piasku wynosi 10 cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Jak wyżej.

Pytanie 73:


Zgodnie z Rys. Nr 3 - Przekroje konstrukcyjne normalne, projektuję się od km 2+131.29 do km 2+152.00 ścieżkę rowerową po obydwu stronach jezdni. Natomiast zgodnie z opisem Projektu budowlanego - zamiennego, ścieżkę rowerową po obydwu stronach jezdni projektuje się od km 2+148,55 do km 2+152,00. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i naniesienie ewentualnych poprawek w przedmiarze robót branży drogowej.

Odpowiedź:

Jak wyżej.

Pytanie 74:

Zgodnie z Rys. Nr 3 — Przekroje konstrukcyjne normalne, projektuję się od km 2+131.29 do km 2+152.00 rozwiązanie konstrukcyjne jak przedstawiono poniżej:



- ⑤ krawężnik bet. 30x15 na ławie betonowej
⑥ obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej

Jak należy interpretować powyższe rozwiązanie konstrukcyjne?

Odpowiedź:

6 – ława betonowa, 5 – obrzeże betonowe 8x30 cm

Pytanie 75:

Zgodnie z Rys. Nr 3 — Przekroje konstrukcyjne normalne, projektuję się od km 0+947.59 do km 2+131.29 krawężniki bet. 30x15 na ławie betonowej, a od km 2+131.29 do km 2+152.00 nie projektuje się krawężników. Natomiast zgodnie z przedmiarem robót branży drogowej, dla jezdni od km 0+947,59 do km 2+152,00 należy przyjąć krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Na całej długości projektuje się krawężnik 20x30 cm.

Pytanie 76:

Zgodnie z Rys. Nr 3 – Przekroje konstrukcyjne normalne, dla konstrukcji chodnika, grubość warstwy odsączającej z piasku wynosi 15 cm. Natomiast zgodnie z przedmiarem robót branży drogowej, grubość warstwy odsączającej z piasku wynosi 10 cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Należy przyjąć 10 cm.

Pytanie 77:

Zgodnie z Rys. Nr 3 – Przekroje konstrukcyjne normalne, projektuję się od km 0+947.59 do km 2+131.29 oraz od km 2+131.29 do km 2+152.00 obrzeża betonowe na ławie betonowej. Natomiast zgodnie z przedmiarem robót branży drogowej, do wyceny należy przyjąć obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Proszę przyjąć do wyceny obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej.

Pytanie 78:

Zgodnie z Rys. Nr 3 – Przekroje konstrukcyjne normalne, projektuję się od km 2+131.29 do km 2+152.00 pobocza żwirowe (gr. 10 cm). Proszę o wskazanie w przedmiarze robót branży drogowej pozycji, w której należy uwzględnić wykonanie w/w prac oraz proszę udostępnić SST dotyczącej wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem poboczny żwirowych.

Odpowiedź:

Przedmiotem postępowania jest II etap przebudowy ul. Zalesickiej.

Pytanie 79:

Na Rys. Nr 5 — Zjazdy na posesje, brak informacji dotyczącej materiału, na którym mają być posadowione obrzeża betonowe. Proszę o uzupełnienie informacji.

Odpowiedź:

Na ławach betonowych.

Pytanie 80:

Zgodnie z Rys. Nr 5 — Zjazdy na posesje, podbudowa z tłuźnia kamiennego ma gr. 20 cm, a warstwa odsączająca z piasku ma gr. 15 cm. Natomiast zgodnie z przedmiarem robót branży drogowej, warstwa górna podbudowy z kruszyw ma gr. 16 cm, a warstwy odsączające ma gr. 20 cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

JAK w przedmiarze.

Pytanie 81:

Zgodnie z przedmiarem robót branży drogowej - pozycja nr 26, przyjęto pod zjazdami rury pecor-optima. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PCV ewentualnie z rur żelbetowych?

Odpowiedź:

Przedmiotem postępowania jest II etap przebudowy ul. Zalesickiej.

Pytanie 82:

Proszę o udostępnienie przekroju podłużnego i przekroju poprzecznego zjazdu wraz z przepustem.

Odpowiedź:

Przedmiotem postępowania jest II etap przebudowy ul. Zalesickiej.

Pytanie 83:

Z jakiego materiału i jakiej grubości mają być wykonane łąwy pod przepusty (dotyczy wszystkie projektowanych przepustów)? W których pozycjach przedmiaru robót branży drogowej należy uwzględnić wykonanie łąw?

Odpowiedź:

Przedmiotem postępowania jest II etap przebudowy ul. Zalesickiej.

Pytanie 84:

Z jakiego materiału i w których pozycjach przedmiaru robót branży drogowej, należy uwzględnić obsypkę i zasypkę rur przepustów (dotyczy wszystkie projektowanych przepustów).

Odpowiedź:

Przedmiotem postępowania jest II etap przebudowy ul. Zalesickiej.

Pytanie 85:

W jaki sposób mają być umocnione wloty/wyloty przepustów pod zjazdami? Proszę o udostępnianie szczegółu konstrukcyjnego.

Odpowiedź:

Przedmiotem postępowania jest II etap przebudowy ul. Zalesickiej.

Pytanie 86:

Zgodnie z Rys. Nr 4 – Przepust Nr 2 oraz opisem Projektu budowlanego – zamiennego, przepust ma być usytuowany w km 2+139.69. Natomiast zgodnie z przedmiarem robót branży drogowej przepust ma być usytuowany w km 2+139,89. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Jak w przedmiarze 2+139,89.

Pytanie 87:

Zgodnie z Rys. Nr 4 – Przepust Nr 2 oraz opisem Projektu budowlanego — zamiennego, projektowany przepust ma długość 28,0 metrów. Natomiast według przedmiaru robót branży drogowej (pozycja nr 33), przepust ma długość 25,0 metrów. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Proszę wycenić 28,00 mb.

Pytanie 88:

Proszę o informację, czy w ofercie Wykonawca ma zawrzeć koszt nadzoru archeologicznego na niniejszej inwestycji.

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 89:

Proszę o informacje, czy w ofercie Wykonawca ma zawrzeć koszt nadzoru przyrodniczego na niniejszej inwestycji.

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie 90:

Proszę o informacje, czy w ofercie Wykonawca ma zawrzeć koszt nadzoru geotechnicznego na niniejszej inwestycji.

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 91:

Proszę o udostępnienie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów lub potwierdzenie, że wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki leżą na działkach objętych decyzją ZRID. W przeciwnym razie proszę o potwierdzenie, że uzyskanie tego zezwolenia będzie obowiązkiem Zamawiającego, a koszty z tym związane nie obciążą Wykonawcy oraz, że ewentualne warunki realizacji wskazane przez organ administracji zostaną uwzględnione w harmonogramie prac poprzez modyfikację terminu zakończenia realizacji w/w inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada decyzję której skan dołączono.

Pytanie 92:

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku nałożenia obowiązku wykonania wycinki poza okresem lęgowym ptaków (tj. poza okresem od 1 marca do 15 października), nastąpi stosowana zmiana terminu zakończenia prac tak, aby Wykonawca nie ponosił konsekwencji za niedotrzymanie końcowego terminu wynikającego z niemożności przeprowadzenia wycinki w okresie lęgowym, jeśli taki warunek zostanie narzucony decyzją zezwalającą na wycinkę, a sama wycinka będzie wstrzymywała prace budowlane na terenie objętym wycinką.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie 93:

Czy Zamawiający jest w posiadaniu aktualnych opinii i zatwierdzeń projektów: tymczasowej organizacji ruchu oraz docelowej organizacji ruchu? Jeżeli tak, to proszę o ich udostępnienie.

Odpowiedź:

TAK. Pliki zamieszczone są na BIP.

Pytanie 94:

Proszę o potwierdzenie, że na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się żadne obiekty mające zalecenia Konserwatora Zabytków.

Odpowiedź:

Nie znajdują się żadne obiekty mające zalecenia Konserwatora Zabytków.

Pytanie 94:

Czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnie terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy?

Odpowiedź:

TAK akceptuje.

Pytanie 95:

Proszę o wyjaśnienie czy zjazdy indywidualne na posesje przedstawione w dokumentacji projektowej zostały zaprojektowane w uzgodnieniu z właścicielami posesji?

Jak w odpowiedzi na pytanie 32.

Pytanie 96:

Czy Zamawiający będzie się przychylił do ewentualnych próśb właścicieli posesji dotyczących wykonania dodatkowych zjazdów do ich posesji za dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, które pokryje Zamawiający?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 97:

W których pozycjach przedmiaru robót należy uwzględnić pielęgnację zieleni w okresie gwarancyjnym, obejmującą: trawniki - 1 rok, drzewa - 3 lata?

Odpowiedź:

Uwzględniono w „nowym przedmiarze zieleni”.

Pytanie 98:

W których pozycjach przedmiaru robót należy uwzględnić sporządzenie i umieszczenie na terenie budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, 2 banerów?

Odpowiedź:

Uwzględniono w „nowym przedmiarze drogowym”.

Pytanie 99:

W jaki sposób ma być przeprowadzana przez Wykonawcę inwentaryzacja stanu nieruchomości (w tym stanu technicznego budynków)?

Odpowiedź:

Dokumentacja fotograficzna lub video, zgodnie z zapisami w SIWZ.

Pytanie 100:

Dot. Załącznika nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy. Wnoszę o zmianę wysokości kar do 0,1 % - który jest powszechnie przyjęty w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych. Wprawdzie możliwość dochodzenia kary umownej nie jest uzależniona wprost od wystąpienia szkody, jednak ocena zaistniałej z tego powodu szkody może mieć wpływ na ograniczenie wysokości dochodzonej kary umownej (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. akt V CSK 34/06). Co więcej, Sąd Najwyższy podniósł, że oceniając, czy kara umowna jest rażąco wygórowana, czy nie, należy kierować się wysokością rzeczywiście poniesionej szkody (rozumianej szeroko jako wszelkie negatywne konsekwencje niewykonania zobowiązania; tak m.in. SN w wyroku z 14 kwietnia 2005, sygn. akt II CK 626/04), a dokładniej wysokością odszkodowania, jakie byłoby należne wierzycielowi na zasadach ogólnych. Wynika to z brzmienia art. 484 § 2 k.c., który odnosząc się do „rażąco wygórowanej” kary, implikuje istnienie znacznej dysproporcji między poniesioną szkodą, a żądaną karą. I choć na etapie decydowania o tym, czy kara umowna się należy, czy nie, istnienia szkody poniesionej przez wierzyciela nie bierze się w ogóle pod uwagę (szkoda nie ma bowiem znaczenia dla ustalenia, czy kara się należy, czy nie), to przy ocenie wysokości kary umownej w związku z jej miarkowaniem trzeba wziąć pod uwagę nie tylko jej istnienie, ale i rozmiar.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia wysokości kar.

Pytanie 101:

Dot. Załącznika nr 11 do SIWZ Istotne postanowienia umowy. Jaką karę Zamawiający zapłaci Wykonawcy w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Nie przewidziano takiej kary.

Pytanie 102:

Proszę o potwierdzenie, że ewentualne odpowiedzialności za szkody innych podmiotów, związane z utratą zysku lub produkcji, lub szkody pośrednie, następcze (np. utracone korzyści), a będące następstwem realizacji przedmiotu zamówienia, a nie wynikające z winy Wykonawcy, będą obciążały Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie dotyczy wykonawcy.

Pytanie 103:

Proszę o potwierdzenie, że podanie zgodnie z pkt 10 Formularza Ofertowego (Załącznik nr I) nazw podwykonawców dotyczy tylko i wyłącznie tych przypadków kiedy podwykonawcy są już znani na etapie przygotowywania przez Wykonawcę oferty.

Odpowiedź:

TAK.

Pytanie 104:

Czy Zamawiający potwierdza, że wykonywane prace nie będą kolidowały z istniejącymi ogrodzeniami oraz elementami infrastruktury uzbrojenia terenu? Jeśli tak, proszę o podanie ilości prac do wykonania związanymi z usunięciem potencjalnych kolizji.

Odpowiedź:

Na chwilę obecną Zamawiający nie ma takiej wiedzy.

Pytanie 105:

Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac w godz. 22:00 ± 06:00?

Odpowiedź:

NIE.

Pytanie 106:

Czy Zamawiający uzna za wystarczające przedłożenie do odbioru końcowego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgłoszonej lecz nie zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?

Odpowiedź:

Nie uzna takiej inwentaryzacji.

W następstwie udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w tym:

1. Do wyceny sieci wodociągowej w ul. Zalesickiej, należy zastosować rury trójwarstwowe PE 100 SDR 11 oraz kształtki żeliwne, zasuwę i hydranty z żeliwa sferoidalnego.
2. Kosztorysy robót drogowych i zieleni zostały zaktualizowane. Aktualne przedmiary to: nowy przedmiar drogowy i nowy przedmiar zieleni.

Zamawiający dokonuje również stosownej zmiany (Ogłoszenie Nr 54002157 z dnia 05.02.2020 r.) w Rozdziale XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, pkt 1 i pkt 3, które otrzymują brzmienie:

„1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XIV niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb. – PUNKT INFORMACYJNY), **nie później niż do dnia 13.02.2020 r. do godz. 09:00.**

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy Pasażu Karola Rudowskiego 10, w pokoju nr 310, **w dniu 13.02.2020 r. o godz. 10:00**”.

Adam Karzewnik

II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/